

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|-------------------------------|---|------|----------|------|---------|
| 1 | | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 1.1 | | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1.1 | | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | | |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,20 | | |
| Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | | | | |
| 1.1.2 | | D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków | | | | |
| 1.1.2.1 | KNNR 1 0104-07 | Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją | szt. | 2,00 | | |
| Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków | | | | | | |
| 1.1.3 | | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny | | | | |
| 1.1.3.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm | m2 | 1 614,50 | | |
| 1.1.3.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1 614,50 | | |
| Razem dział: D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny | | | | | | |
| 1.1.4 | | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1.1.4.1 | KNR AT-03 0101-01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 16,50 | | |
| 1.1.4.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 173,00 | | |
| 1.1.4.3 | KNNR 6 0805-05 analogia | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 340,00 | | |
| 1.1.4.4 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 12,00 | | |
| 1.1.4.5 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 26,00 | | |
| Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1.2 | | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 1.2.1 | | D-02.01.01 Wykonanie wykopów | | | | |
| 1.2.1.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km | m3 | 581,28 | | |
| Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów | | | | | | |
| 1.2.2 | | D-02.03.01 Wykonanie nasypów | | | | |
| 1.2.2.1 | KNNR 1 0406-02 | Nasywy wykonywane koparkami z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-III | m3 | 11,50 | | |
| 1.2.2.2 | KNR 2-01 0237-03 | Zagęszczanie nasypów, grunt sypki kat. I-III | m3 | 11,50 | | |
| 1.2.2.3 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III | m2 | 128,00 | | |
| Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów | | | | | | |
| Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 2 | | CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC | | | | |
| 2.1 | | D-04.00.00 PODBUDOWY | | | | |
| 2.1.1 | | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża | | | | |
| 2.1.1.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 151,04 | | |
| 2.1.1.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 208,15 | | |
| Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża | | | | | | |
| 2.1.2 | | D-04.02.01 Warstwa odsączająca | | | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|----------------------|--|------------|----------|------|---------|
| 2.1.2.1 | KNNR 6 0104-03 | Warstwa odsączająca z piasku wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm | m2 | 1 204,24 | | |
| Razem dział: D-04.02.01 Warstwa odsączająca | | | | | | |
| 2.1.3 | | D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego | | | | |
| 2.1.3.1 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 1 237,39 | | |
| Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego | | | | | | |
| Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY | | | | | | |
| 2.2 | | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | | |
| 2.2.1 | | D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej | | | | |
| 2.2.1.1 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1 065,74 | | |
| 2.2.1.2 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,90 | | |
| 2.2.1.3 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 0,75 | | |
| Razem dział: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej | | | | | | |
| Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 2.3 | | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 2.3.1 | | D-07.01.01 Oznakowanie poziome | | | | |
| 2.3.1.1 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową | m2 | 4,24 | | |
| 2.3.1.2 | KNR AT-04 0205-03 | Oznakowanie poziome nawierzchni - powierzchnia malowana na niebiesko | m2 ozn. | 18,00 | | |
| Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome | | | | | | |
| 2.3.2 | | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe | | | | |
| 2.3.2.1 | KNNR 6 0702-01 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm | szt. | 2,00 | | |
| 2.3.2.2 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - folia II typu | szt. | 3,00 | | |
| Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe | | | | | | |
| Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| 2.4 | | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | | |
| 2.4.1 | | D-08.01.01 Krawężniki betonowe | | | | |
| 2.4.1.1 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 467,56 | | |
| 2.4.1.2 | KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 16,50 | | |
| Razem dział: D-08.01.01 Krawężniki betonowe | | | | | | |
| 2.4.2 | | D-08.03.01 Obrzeża betonowe | | | | |
| 2.4.2.1 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione piaskiem | m | 43,20 | | |
| Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe | | | | | | |
| Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| 2.5 | | D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA | | | | |
| 2.5.1 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 259,00 | | |
| Razem dział: D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA | | | | | | |
| 2.6 | | D-10.00.00 INNE | | | | |
| 2.6.1 | | D-10.02.01 Schody | | | | |
| 2.6.1.1 | KNNR 1 0406-02 | Nasypty wykonywane koparkami z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-III | m3 | 14,20 | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|---------------------|--|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 2.6.1.2 | KNR 2-01 0237-03 | Zagęszczanie nasypów, grunt sypki kat. I-III | m3 | 14,20 | | |
| 2.6.1.3 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 18,00 | | |
| 2.6.1.4 | KNNR 6 0502-02 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 18,00 | | |
| 2.6.1.5 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione piaskiem | m | 50,60 | | |
| 2.6.1.6 | KNR 2-33 0702-01 | Dostawa i montaż bariery z ocynkowanych rur stalowych śr. 42 mm o długości L=7,0 m i wraz z 6-cioma słupkami wraz z ich zabetonowaniem zgodnie z Rys. nr 5 | szt | 2,00 | | |
| Razem dział: D-10.02.01 Schody | | | | | | |
| Razem dział: D-10.00.00 INNE | | | | | | |
| 2.7 | | INNE ROBOTY | | | | |
| 2.7.1 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 1,00 | | |
| 2.7.2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów | szt. | 3,00 | | |
| Razem dział: INNE ROBOTY | | | | | | |
| Razem dział: CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |