



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont poboczy drogi gminnej Nr 102211E**
 gmina Kutno
 dz. nr 204; 172; obręb 0013 – Krzesin

Inwestor: **Gmina Kutno**
 ul. Wincentego Witosa 1
 99-300 Kutno

Branża: **drogowa**



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont poboczy drogi gminnej Nr 102211E**
 gmina Kutno
 dz. nr 204; 172; obręb 0013 – Krzesin

Inwestor: **Gmina Kutno**
 ul. Wincentego Witosa 1
 99-300 Kutno

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT POBOCZY DROGI GMINNEJ NR 102211E GMINA
KUTNO**

Lokalizacja:

**GMINA KUTNO
KRZESIN
dz. 204 i 172 obręb 0013 Krzesin**

Zamawiający:

**GMINA KUTNO
UL. WITOSA 1
99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Borkowska
Marzanna

Data: 27.02.2024

Klucz:

CPV 45233140-2

REMONT POBOCZY DROGI GMINNEJ NR 102211E GMINA KUTNO

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Pobocza Krzesin 102211E P

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 27.02.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,5535		
2	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	2 330,2500		
3	KNR 2-31 102-2 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt kat.II-IV /łącznie 25 cm/ [RMS=3]	m2	2 330,2500		
4	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 330,2500		
5	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 330,2500		
6	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	2 330,2500		
7	KNR 2-31 1106-1 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	1,5000		
8	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	582,5625		
9	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	582,5625		
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		
Razem kosztorys: REMONT POBOCZY DROGI GMINNEJ NR 102211E GMINA KUTNO					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					