

**Modernizacja chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolnej na os. Stary Fordon (Program BBO)**

kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
<b>Chodnik</b>						
1.	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek 35x35x5 cm z odwozem na odl. do 15 km	m <sup>2</sup>	106,00		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych '8" wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	140,00		
3.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 22 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	106,00		
4.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15 cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	106,00		
5.	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży "8" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	91,00		
6.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm podsypka cem-piask. 1:4	m <sup>2</sup>	106,00		
<b>Parking oraz wjazdy</b>						
1.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 37 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	219,00		
2.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25cm z zagęszczeniem mech.	m <sup>2</sup>	219,00		
3.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystając. 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	81,00		
4.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	68,00		
5.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm podsypka cem-piask. 1:4	m <sup>2</sup>	219,00		
6.	D.05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni jezdni asfaltobetonem AC 011 po wymianie krawężnika gr. 5cm wraz ze skropieniem emulsją szybko rozpadową 0,5 kg/ m2 (stawka powyżej 10m2) (70m x 0,15m)	m <sup>2</sup>	10,50		
7.	D 00.00.00	Montaż tabliczki z logo BBO zgodnie z wzorem	szk.	1		
<b>zielen</b>						
1.	D 00.00.00	Nawiezienie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawą (bez pielęgnacji)	m <sup>2</sup>	50,00		
<b>Ogółem netto</b>						
<b>Podatek.....% VAT</b>						
<b>Ogółem brutto</b>						

1. Przyjęte w tabeli ilości materiałów określono orientacyjnie i mogą one ulec zmianie.

2. W kosztorysie przyjęto wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 15 km do zagospodarowania przez Wykonawcę

.....  
data

.....  
podpis