

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni boiska sportowego/piłkarskiego w zakresie zadania pn Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Gomulińskiego, 05-800 Pruszków

NAZWA INWESTORA: Powiat Pruszkowski

ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

DATA OPRACOWANIA: październik 2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna	Rozebranie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
2	kalk. własna	Wywóz (wraz z załadunkiem i wyładunkiem) i utylizacja zdemontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej zasypką	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
3	KNR 2-31 0804-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 5,0 cm	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie (wraz z załadunkiem)gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - rozebrana warstwa kruszywa	m3		
		7918,30 * 0,05	m3	395,915	
				RAZEM	395,915
5	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie (wraz z załadunkiem) gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi -rozebrana warstwa kruszywa- za każdy następny 1 km - przyjęto 10 km Krotność = 10	m3		
		395,91	m3	395,910	
				RAZEM	395,910
6	kalk. własna	Demontaż istniejących bramek piłkarskich o wymiarach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej (dostarczenie wraz z montażem kpl. z siatką - parametry bramek załącznik)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż siatki polietylenowej ochronnej na piłkochwytach - na czas malowania metalowych słupków piłkochwytów (wysokość 6,0m)	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
9	KNR 19-01 1310-05	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2 - słupy piłkochwytów	m2		
		29,00	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
10	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (należy uwzględnić rusztowania punktowe)	m		
		6,0 * 16	m	96,000	
				RAZEM	96,000
11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości - 4,0cm Krotność = 0,2	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
12	KNR-W 2-01 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - wywóz urobku z korytowania - przyjęto 2 km Krotność = 4	m3		
		7918,30 * 0,04	m3	316,732	
				RAZEM	316,732

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
15	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
16	analiza indywidualna	Warstwa wyrównawcza pod nawierzchnie z trawy syntetycznej - dostosowana do systemu sztucznej trawy (w tym miał kamienny)	m3		
		7918,00	m3	7 918,000	
				RAZEM	7 918,000
17	wycena indywidualna	Warstwa podkładowa pod trawę syntetyczną amortyzująca - mata elastyczna	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300
18	kalk. własna	Dostarczenie i ułożenie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej z wypełnieniem granulem (parametry załącznik) wraz z wklejeniem linii i zasypaniem	m2		
		7918,30	m2	7 918,300	
				RAZEM	7 918,300