

OBIEKT:			ROZBUDOWA PARTERU BUDYNKU SZPITALA O MODUŁOWĄ PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO		
98-300 Wieluń; Ul. Szpitalna 16 dz. nr 30/13 i 30/17 ; obręb 0013, Wieluń-miasto			PRZEDMIOT RYSUNKU:		
PRZEKRÓJ A-A			PRZEDMIOT RYSUNKU:		
Branża:		SKALA		1 : 100	
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		Podpis:			
Projektant: mgr inż. arch. LARYSA ARSKA nr. upr. 22801/WŁ nr ewid. LO 0236		Podpis:			
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. ŁUKASZ KAŁWAK nr. upr. 1185/UW nr ewid. OP-0095		Podpis:			
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF NACISKAŁA nr. upr. OPL/0349/PWOK/07 nr ewid. ŁOD/BO/8205/07		Podpis:			
Projektant sprawdzający: mgr inż. RAFAŁ LESZCZYK nr. upr. 1093/94 nr ewid. ŁOD/BO/1629/02		Podpis:			
Projektant: mgr inż. MARIUSZ KOŚCIELNY nr. upr. OPL/0546/POOS/09 nr ewid. ŁOD/IS/0009/15		Podpis:			
Projektant sprawdzający: mgr inż. PRZEMYSŁAW WILK nr. upr. OPL/1689/PWBS/19 nr ewid. ŁOD/IS/0232/19		Podpis:			
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF RYBCZYŃSKI nr. upr. 937/90 nr ewid. ŁOD/IE/2978/03		Podpis:			
Projektant sprawdzający: inż. JAN KACZMAREK nr. upr. 481/84 nr ewid. ŁOD/IE/3664/03		Podpis:			
Nr rys.: PAB 04		DATA:		czerwiec 2023	


J KB Consulting. eu Jacek Kozica  
98-300 Wieluń, os. Stare Sady 62/16  
NIP 832-125-52-16 Regon 363406324  
e-mail: biuro@jkbconsulting.eu  
tel. 721-506-650; 603-669-538



Warstwy podłogi	
1.	Wykładzina Tarkett
2.	Płyta OSB 25 mm
3.	Płyta OSB 25 mm
4.	Wełna mineralna 100 mm
5.	Pusta powietrzna 60 mm
6.	Płyta warstwowa PIR 60 mm (NRO)

Warstwy ściany zewnętrznej	
1.	Płyta warstwowa Balexmetal PIR min. 80 mm
2.	Ruszt stalowy/wełna mineralna 100 mm
3.	Płyta wiórowa 18 mm
4.	Płyta wiórowa laminowana 18 mm

Warstwy dachu	
1.	Membrana PCV
2.	Wełna mineralna 50 mm
3.	Płyta warstwowa Kingspan-wełna min. 80 mm
4.	Wełna mineralna 100 mm
5.	Płyta OSB 18 mm
6.	Prześcień serwisowa
7.	Sufit podwieszany



J KB Consulting. eu Jacek Kozica  
98-300 Wieluń, os. Stare Sady 62/16  
NIP 832-125-52-16 Regon 363406324  
e-mail: biuro@jkbconsulting.eu  
tel. 721-506-650; 603-669-538

