ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

Uwaga:

1. W zaznaczonym kolorem czerwonym obszarze elewacji ściany szczytowej istniejącego budynku szpitala, należy usunąć istniejącą izolację ściany szczytowej, wykonaną z warstwy styropianu zabezpieczonego warstwą kleju z wtopioną w niego siatką z włókna szklanego.
2. Wynienić 3 okna doświetlające korytarze na każdym z trzech pięter na okna, posiadające odporność ogniową EI60.
3. Wykonać docieplenie ściany szczytowej istniejącego budynku warstwą wełny mineralnej gr. 20 cm i zabezpieczyć ją warstwą ochronną z kleju i siatki z włókna szklanego pokrytą tynkiem cienko powłokowym mineralnym lub akrylowym.
4. Wykonać nowe obróbki blacharskie zwieńczenia ściany oraz zamocować nowe parapety zewnętrzne przy wymienionych oknach oraz wykonać nowe obróbki blacharskie na styku ściany szczytowej z łącznikiem.



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

OBIEKT:

ROZBUDOWA PARTERU BUDYNKU SZPITALA O MODUŁOWĄ PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

98-300 Wieluń; Ul. Szpitalna 16
dz. nr 30/13 i 30/17 ; obręb 0013, Wieluń-miasto

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ELEWACJE

Branża:	SKALA
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	**1 : 100**

Projektant: mgr inż. arch. LARYSA ARSKA nr. upr. 228/01/WŁ nr ewid. LO 0236	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. ŁUKASZ KALWAK nr. upr. 185/UW nr ewid. OP-0095	Podpis:
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF NACISKAŁA nr. upr. OPL/0349/PWOK/07 nr ewid. ŁOD/BO/8205/07	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. RAFAŁ LESZCZYK nr. upr. 1093/94 nr ewid. ŁOD/BO/1629/02	Podpis:
Projektant: mgr inż. MARIUSZ KOŚCIELNY nr. upr. OPL/0546/POOS/09 nr ewid. ŁODIS/0009/15	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. PRZEMYSŁAW WILK nr. upr. OPL/1689/PWBS/19 nr ewid. ŁODIS/0232/19	Podpis:
Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF RYBCZYŃSKI nr. upr. 837/90 nr ewid. ŁODIE/2978/03	Podpis:
Projektant sprawdzający: inż. JAN KACZMAREK nr. upr. 481/84 nr ewid. ŁODIE/3664/03	Podpis:
Nr rys.: **PAB 05**	DATA: **czerwiec 2023**

J KB Consulting. eu Jacek Kozica
98-300 Wieluń, os. Stare Sady 62/16
NIP 832-125-52-16 Regon 363406324
e-mail: biuro@jkbconsulting.eu
tel. 721-506-650; 603-669-538