

## OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


**(o wartości do kwoty 3000 euro)\***  
**(o wartości od kwoty 6 000 euro do kwoty 30 000 euro)\***

(na podst. art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych uPzp – tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.1579)

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**  
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz
2. **Wydział przeprowadzający postępowanie:**  
Wydział Informatyki
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy.
  2. Przyłącze w postaci 2 rur HDPE 40mm należy zaprojektować i wykonać do istniejącej kanalizacji kablowej należącej do Miasta Bydgoszczy. Przebieg istniejącego rurociągu oraz lokalizację budynków przedstawia rysunek.
  3. Do wybudowanego przyłącza Wykonawca zaciągnie kabel optotelekomunikacyjny min.12J zakończony na przełącznicy światłowodowej (przełącznica min.12 x SC/APC, spawane 12 włókien), przełącznica montowana w szafie RACK 19". Orientacyjna długość kabla z zapasami do najbliższej mufy kablowej to 370 m.
  4. Orientacyjna długość projektowanego rurociągu ok. 75 m. Przebieg istniejącego rurociągu oraz lokalizację budynków przedstawiają załączone rysunki. Zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz szczegółowy przebieg nowej kanalizacji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Trasę należy jednak prowadzić po terenie należącym do Miasta Bydgoszczy tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przejście przez teren nie należący do Zamawiającego.
  5. Przyłącze należy zakończyć w pomieszczeniu serwerowni MCK.
  6. Na trasie przyłącza należy wykonać studnię SKR-1 lub większą przed wejściem kablowym do budynku.
  7. Przyłącze wykonać do istniejącej studni kanalizacji teletechnicznej należącej do Miasta Bydgoszcz.
  8. Trasa kablowa wewnątrz budynku MCK w postaci koryt kablowych PVC o wymiarach min. 40x40mm lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez MCK i Zamawiającego.
  9. Szczegóły przebiegu prac należy uzgodnić z dyrekcją MCK oraz z Zamawiającym.
  10. Projekt kanalizacji, przebieg kabli oraz rozptył włókien Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.
  11. Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą: inwentaryzację geodezję wybudowanego przyłącza, schematy przebiegu tras kablowych w budynku, pomiary wybudowanych połączeń.

W załączeniu przebieg istniejącej kanalizacji teletechnicznej
4. **Wizja lokalna**  
Wizja lokalna odbędzie się 27 marca 2018 o godzinie 10:00, zbiórka przed budynkiem MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy.
5. **Zamawiający \*dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych.**  
Nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. **Termin wykonania zamówienia:**  
Trzy miesiące od podpisania umowy
7. **Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**  
Maciej Szymczak                      Tel 52 585 8995  
Michał Grzymski                      Tel 52 585 8332
8. **Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:**  
upływa w dniu 30.03.2018 r. o godz. 11<sup>00</sup>

Bydgoszcz, dnia 22.03.2018.r.  
(data)

...  
  
DIREKTOR WYDZIAŁU  
J. Spiclerowski  
(podpis dyrektora lub jego zastępcy  
zatwierdzającego treść dokumentu)

