



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8
tel.: (17) 749 7000, fax: (17) 749 7001
e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl

Wpłynęło dn. 17.08.2018
Nr 8200

T
OB

13 SIE. 2018

Rzeszów, dnia

L. dz. RZ/DK/Ośw./ 10/2018/18/ 844

Urząd Miasta i Gminy
Połaniec
ul. Ruszczajska 27
28-230 Połaniec

WARUNKI WYKONANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Odpowiadając na przesłane pismo z dnia 06.08.2018r., znak: TI.7021.30.2018.IK-1, określa się następujące warunki modernizacji instalacji oświetlenia drogowego.

1. Miejsce wykonania modernizacji: teren Gminy Połaniec.
2. Urządzenia będące przedmiotem modernizacji:
 - a) Układy pomiarowo-sterujące oświetleniem,
 - b) Przewody zasilające oprawy oświetleniowe,
 - c) Oprawy oświetlenia drogowego,
 - d) Kable zasilające, słupy,
 - e) Słupy oświetlenia wydzielonego.
3. W celu wykonania przewidywanej modernizacji należy:
 - a) Układy pomiarowo-sterujące wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontować w odrębnych szafkach, poza rozdzielnicami n/N. Projektowane szafki należy zasilic kablem YAKY 4 x 35 mm².
 - b) Kable zasilające szafki pomiarowe należy przyłączyć do wolnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/N. W przypadku braku wolnych podstaw należy zamontować dodatkowe podstawy. Przewody zasilające prowadzić w rurach osłonowych odpornych na promienie UV.
 - c) Zasilanie opraw należy wykonać oddzielnym przewodem AsXSn 2x35 mm².
 - d) Zamontowane oprawy powinny posiadać indywidualne zabezpieczenia nadprądowe.
 - e) Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt wykonawczy lub budowlany (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego), opisujący modernizację urządzeń wymienionych w pkt. 2.
 - f) Dokumentację projektową należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
 - g) Prace modernizacyjne oświetlenia należy wykonywać pod nadzorem Rejonu Energetycznego Staszów.
 - h) Zdemontowane materiały i oprawy należy zdać do magazynu RE Staszów.
 - i) Harmonogram wykonywania prac uzgodnić w RE Staszów.

- j) Po przebudowie oświetlenia należy wyraźnie oznaczyć urządzenia jako na majątku Gminy (wysięgniki należy oznaczyć paskiem koloru żółtego, na przewodzie oświetleniowym należy zamontować tabliczkę WO) .
- k) Granicę stron ustala się na zaciskach odejściowych, podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, skrzyni stacyjnej lub rozdzielni n/N, gdzie podpięty będzie kabel zasilający szafkę pomiarową, w kierunku instalacji odbiorcy. W przypadku zamontowania szafki oświetleniowej na słupie n/N, granicę ustala się na zaciskach prądowych w miejscu przyłączenia do sieci n/N.

Prace wyżej wymienione Gmina wykona własnym kosztem i staraniem.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych, urządzenia oświetlenia drogowego, będą stanowić majątek Gminy.

Przed przystąpieniem do modernizacji, po opracowaniu projektu budowlanego, Gmina zawrze umowę o prawie do dysponowania urządzeniami oświetlenia drogowego przez Gminę.

.....
opracował: K. Dziura

tel.:177497317

.....
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Departament Eksploatacji i Rozwoju
.....
Dyrektor
zatwierdził
Stanisław Serwatka

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RE Staszów

1 x RZ