

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	ewid. nr 181, 184/2, 184/3, 184/4, 189 gmina Puck, obręb 2.1
Inwestor	Szpital Pucki Sp. z o.o. 84 –100 PUCK, ul. 1 Maja 13A
Biuro kosztorysowe	TERRA Jarosław Paszek ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Mając na względzie dobro Oferentów, sugeruje się by przed złożeniem kalkulacji cenowej każdy z nich zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i przetargową w celu właściwej i rzeczowej analizy zakresu robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać jako materiał pomocniczy. Oferent jest zobowiązany do określenia zakresu rzeczowego robót i winien zweryfikować ich zgodność z dokumentacją projektową stanowiącą materiał do złożenia oferty.

Tabela elementów scalonych

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Rozbiórki obiektów				
1.1.	Tlenownia				
1.2.	Prosektorium				
1.3.	Garaże				
2.	Budynek szpitala				
2.1.	ROBOTY ZIEMNE				
2.2.	KONSTRUKCJA				
2.2.1.	Prace przygotowawcze				
2.2.2.	Fundamenty				
2.2.3.	Konstrukcja kondygnacji 0				
2.2.4.	Konstrukcja kondygnacji 1				
2.2.5.	Konstrukcja kondygnacji 2				
2.2.6.	Nadbudówka				
2.2.7.	Szyb windy				
2.2.8.	Konstrukcja dachu				
2.2.9.	Konstrukcje stalowe uzupełniające				
2.3.	ARCHITEKTURA				
2.3.1.	ŚCIANY DZIAŁOWE				
2.3.2.	POSADZKI				
2.3.2.1.	Parter				
2.3.2.2.	I piętro				
2.3.2.3.	II piętro				
2.3.3.	STOLARKA I ŚLUSARKA				
2.3.3.1.	Bramy garażowe				
2.3.3.2.	Drzwi zewnętrzne				
2.3.3.3.	Drzwi wewnętrzne				
2.3.3.3.1.	Aluminiowe				
2.3.3.3.2.	Aluminiowe do sal operacyjnych				
2.3.3.3.3.	Drewniane				
2.3.3.3.4.	Stalowe				
2.3.3.3.5.	HPL				
2.3.3.3.6.	Stalowe do sal operacyjnych				
2.3.3.3.7.	Stalowe do sal operacyjnych automatyczne				
2.3.3.4.	Stolarka okienna				
2.3.3.4.1.	PARTER				
2.3.3.4.2.	PIĘTRO I				
2.3.3.4.3.	PIĘTRO II				
2.3.3.5.	Ścianka mobilna				
2.3.4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.3.4.1.	Wykończenie ścian				
2.3.4.2.	Wykończenie sufitów				
2.3.4.3.	Wykończenie posadzek				
2.3.5.	ELEWACJA				
2.3.5.1.	Elewacja z wykończeniem tynkiem silikatowo-cementowym				
2.3.5.2.	Elewacja z wykończeniem klinkierem elastycznym				
2.3.5.3.	Elewacja z wykończeniem tynkiem żywicznym				
2.3.5.4.	Elewacja wentylowana				
2.3.6.	POKRYCIE DACHU				
2.3.7.	ROBOTY MONTAŻOWE				
2.3.9.	Zabezpieczenia ścian				
3.	Tlenownia				
3.1.	KONSTRUKCJA				
3.1.1.	Budynek				
3.1.2.	Fundament zbiornika tlenu i parownicy				
3.2.	ARCHITEKTURA				
3.2.1.	Posadzki				
3.2.2.	Ściany				
3.2.3.	Sufit				

Tabela elementów scalonych

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
3.2.4.	Dach				
3.2.5.	Elewacja				
3.2.6.	Stolarka				
4.	PZT				
4.1.	Ogrodzenie				
4.2.	Elementy małej architektury				
4.3.	Nasadzenia				
4.4.	PALISADA				
5.	Fundament pod agregat				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Tabela elementów szczegółowa

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiora budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	Rozbiórki obiektów								
1.1.	Tlenownia								
1.2.	Prosektorium								
1.3.	Garaże								
2.	Budynek szpitala								
2.1.	ROBOTY ZIEMNE								
2.2.	KONSTRUKCJA								
2.2.1.	Prace przygotowawcze								
2.2.2.	Fundamenty								
2.2.3.	Konstrukcja kondygnacji 0								
2.2.4.	Konstrukcja kondygnacji 1								
2.2.5.	Konstrukcja kondygnacji 2								
2.2.6.	Nadbudówka								
2.2.7.	Szyb windy								
2.2.8.	Konstrukcja dachu								
2.2.9.	Konstrukcje stalowe uzupełniające								
2.3.	ARCHITEKTURA								
2.3.1.	ŚCIANY DZIAŁOWE								
2.3.2.	POSADZKI								
2.3.2.1.	Parter								
2.3.2.2.	I piętro								
2.3.2.3.	II piętro								
2.3.3.	STOLARKA I ŚLUSARKA								
2.3.3.1.	Bramy garażowe								
2.3.3.2.	Drzwi zewnętrzne								
2.3.3.3.	Drzwi wewnętrzne								
2.3.3.3.1.	Aluminiowe								
2.3.3.3.2.	Aluminiowe do sal operacyjnych								
2.3.3.3.3.	Drewniane								
2.3.3.3.4.	Stalowe								
2.3.3.3.5.	HPL								
2.3.3.3.6.	Stalowe do sal operacyjnych								
2.3.3.3.7.	Stalowe do sal operacyjnych automatyczne								
2.3.3.4.	Stolarka okienna								
2.3.3.4.1.	PARTER								
2.3.3.4.2.	PIĘTRO I								
2.3.3.4.3.	PIĘTRO II								
2.3.3.5.	Ścianka mobilna								
2.3.4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE								
2.3.4.1.	Wykończenie ścian								
2.3.4.2.	Wykończenie sufitów								
2.3.4.3.	Wykończenie posadzek								
2.3.5.	ELEWACJA								
2.3.5.1.	Elewacja z wykończeniem tynkiem silikatowo-cementowym								
2.3.5.2.	Elewacja z wykończeniem klinkierem elastycznym								
2.3.5.3.	Elewacja z wykończeniem tynkiem żywicznym								
2.3.5.4.	Elewacja wentylowana								
2.3.6.	POKRYCIE DACHU								
2.3.7.	ROBOTY MONTAŻOWE								
2.3.9.	Zabezpieczenia ścian								
3.	Tlenownia								
3.1.	KONSTRUKCJA								
3.1.1.	Budynek								
3.1.2.	Fundament zbiornika tlenu i parownicy								
3.2.	ARCHITEKTURA								
3.2.1.	Posadzki								
3.2.2.	Ściany								

Tabela elementów szczegółowa

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
3.2.3.	Sufit								
3.2.4.	Dach								
3.2.5.	Elewacja								
3.2.6.	Stolarka								
4.	PZT								
4.1.	Ogrodzenie								
4.2.	Elementy małej architektury								
4.3.	Nasadzenia								
4.4.	PALISADA								
5.	Fundament pod agregat								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Rozbiórki obiektów		
		1.1. Tlenownia		
1	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 2,92*12	m2	35,04
		razem	m2	35,04
2	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 15	m2	15
		razem	m2	15
3	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic i demontaż stolarki	szt	7
4	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm 12,24*2,9*0,2	m3	7,099
		razem	m3	7,099
5	KNR 4-04 0602/01	Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej 31*2,7*0,4	m3	33,48
		razem	m3	33,48
6	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	30,2
7	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm posadzka 4,53 fundament zbiornika 15*0,25	m3 m3	4,53 3,75
		razem	m3	8,28
8	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	5
9	KNR 2-28 0211/05 analogia	Demontaż zbiornika stalowego	szt	1
10	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	53,11
11	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	53,11
12	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	53,11
		1.2. Prosektorium		
13	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	165
14	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia i obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	75,4
15	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic i demontaż stolarki	szt	25
16	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm	m3	33
17	KNR 4-04 0602/01	Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej	m3	129,5
18	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	147,5
19	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	22,125
20	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	24
21	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	186,5
22	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	186,5
23	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	186,5
		1.3. Garaże		
24	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	140
25	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia i obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	42,1
26	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic i demontaż stolarki	szt	7
27	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm	m3	28
28	KNR 4-04 0602/01	Burzenie przy użyciu młota pneumatycznego murów ponad terenem o wysokości do 4m z cegły zwykłej na zaprawie cementowej	m3	42
29	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	27,32
30	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny	m3	14,4
31	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	111,72
32	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	111,72

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	111,72
		2. Budynek szpitala		
		2.1. ROBOTY ZIEMNE		
34	KNR-W 2-01 0203/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	910
35	KNR-W 2-01 0210/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV	m3	910
36	KNR-W 2-01 0212/06	Zасыпки piaskiem z zakupu koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	76
37	KNR-W 2-01 0228/02	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV	m3	76
		2.2. KONSTRUKCJA		
		2.2.1. Prace przygotowawcze		
38	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie fundamentu, montaż i praca żurawia wieżowego, demontaż	kpl	1
		2.2.2. Fundamenty		
39	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku 50 cm	m3	300
40	KNR-W 2-01 0228/02	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV	m3	300
41	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 600*0,13	m3	78
		razem	m3	78
42	KNR-W 2-02 0605/01	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m2	600
43	KNR-W 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa	m2	600
44	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 płyta główna 600*0,45 pogrubienia (15+18,2)*0,15	m3 m3 razem	270 4,98 274,98
45	KNR 2-02 0255/01	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 25 cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C30/37 ściana SC20x250 5,15*1,45+3,5*0,9+12,1*0,75	m2 razem	19,693 19,693
46	KNR 7 0206/02	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 20kg - krata pomostowa	t	0,05
47	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli 17,856+21,938	t razem	39,794 39,794
		2.2.3. Konstrukcja kondygnacji 0		
		<i>elementy monolityczne</i>		
48	KNR 2-02 0258/06	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 Rd01 0,25*0,35*2,72*2 Rd02 (0,5*0,25+0,38*0,25)*2,75 Rd03 0,32*0,32*2,55 S.01 1,46*0,25*2,72 S.02 0,55*0,25*2,72 S.03 0,5*0,25*2,72 S.04 0,55*0,25*2,57 S.05 0,5*0,25*2,57*3	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,476 0,605 0,261 0,993 0,374 0,34 0,353 0,964 4,366
49	KNR 2-02 0262/03	Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 B.01 3,03*0,25*0,06 B.02 2,87*0,25*0,4 B.03 3,03*0,25*0,06 B.04 3,83*0,25*0,16 B.05 4,04*0,25*0,16 B.06 3,32*0,25*0,16 B.07 2,68*0,25*0,26 B.08 4,76*0,25*0,21 B.09 4,76*0,25*0,21 B.10 10,2*0,25*0,21	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,045 0,287 0,045 0,153 0,162 0,133 0,174 0,25 0,25 0,536

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B.11 7,8*0,25*0,09 B.12 12,6*0,25*0,36 N-01 1,75*0,25*0,2 N-02 3*0,4*0,28	m3 m3 m3 m3	0,176 1,134 0,088 0,336
		razem	m3	3,769
50	KNR 2-02 0218/05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą z układaniem betonu za pomocą pompy C25/30 16	m2	16
		razem	m2	16
51	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	103,7
52	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 600-103,7-7,45	m2	488,85
		razem	m2	488,85
53	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli belki 0,043+0,05+0,037+0,071+0,072+0,044+0,04+0,105+0,104+0,345+0,286+0,236 rdzenie 0,146+0,094+0,051 słupy 0,159+0,117+0,072+0,097+0,283 nadproża żelbetowe 0,034 schody 0,304 strop 7,128+8,482 wieńce 2,190	t t t t t t t	1,433 0,291 0,728 0,034 0,304 15,61 2,19
		razem	t	20,59
		<i>ściany murowane</i>		
54	KNR K-28 0201/07	Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin 2,8*(31+9,3+31,6+0,82+4,6+39,2+8+15+5,75+6,3+7,1+8,8+3,8*2+7,7+2,8+6,25+5,75+3,5)-1*2*5-1 *24-1,3*2*2-1,7*2-1*2	m2	518,396
		razem	m2	518,396
55	KNR K-28 0202/03	Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin 2,8*(16,65+4,6+10,2+12,1+2,7+1,4+5,7+6,6*2)-0,9*2*8	m2	171,94
		razem	m2	171,94
56	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych N-1 1,5*5*2 N-2 1,8*8*2 N-3 2,1*2*2 N-4 2,4*1*2	m m m m	15 28,8 8,4 4,8
		razem	m	57
		2.2.4. Konstrukcja kondygnacji 1		
		<i>elementy monolityczne</i>		
57	KNR 2-02 0258/06	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 S1.1 0,67*0,25*3,15 S1.2 0,55*0,25*3,06 S1.3 0,5*0,25*3,15 Rd1.1 0,25*0,3*3,05*2 Rd1.2 (0,25*0,5+0,25*0,4)*3,05	m3 m3 m3 m3 m3	0,528 0,421 0,394 0,458 0,686
		razem	m3	2,487
58	KNR 2-02 0262/03	Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 B1.1 4,04*0,25*0,16 B1.2 3,1*0,25*0,25 B1.3 4,93*0,25*0,08 B1.4 7,12*0,25*0,49 B1.5 3,03*0,25*0,08 B1.6 7,24*0,25*0,31 B1.7 7,9*0,25*0,09 B1.8 3,98*0,25*0,45 B1.9 5,05*0,25*0,45 B1.10 10,18*0,25*0,25 N-1.1 3,0*0,25*0,30	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,162 0,194 0,099 0,872 0,061 0,561 0,178 0,448 0,568 0,636 0,225
		razem	m3	4,004
59	KNR 2-02 0218/05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą z układaniem betonu za pomocą pompy C25/30	m2	16

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	117
61	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	468
62	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli belki 0,127+0,033+0,093+0,358+0,029+0,191+0,228+0,235+0,105+0,102 słupy 0,087+0,099+0,064+0,128+0,093 schody 0,373 nadproża 0,031 strop 7,312+8,411	t t t t t	1,501 0,471 0,373 0,031 15,723
		razem	t	18,099
		ściany murowane		
63	KNR K-28 0201/07	Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin 3,25*(36+43,8+3,15+6,6+8,7+26,7+17,6+13,4+4,5+4,7+11,8)-1*2*21-1,25*2	m2	530,588
		razem	m2	530,588
64	KNR-W 2-02 0108/03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm	m2	61,75
65	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych N-1 1,5*3*2 N-2 1,8*7*2 N-3 2,1*1*2	m m m	9 25,2 4,2
		razem	m	38,4
		2.2.5. Konstrukcja kondygnacji 2		
		elementy monolityczne		
66	KNR 2-02 0258/06	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 S2.1 0,67*0,25*4,7 S2.2 0,55*0,25*3,65 S2.3 0,55*0,25*3,65 Rd2.1 0,25*0,3*2,52*2 Rd2.2 (0,55*0,25+0,35*0,25)*3,65 Rd2.3 0,25*0,25*3,54*2 wieszak 0,25*0,25*3,65	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,787 0,502 0,502 0,378 0,821 0,443 0,228
		razem	m3	3,661
67	KNR 2-02 0262/03	Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 B2.1 0,25*0,08*3,03 B2.2 0,3*0,3*3,93 B2.3 0,25*0,6*5,8 B2.4 0,25*0,11*5,07 B2.5 0,25*0,29*5,1 B2.6 0,25*0,45*5,03 B2.7 0,25*0,29*10,15 B2.9 0,25*0,76*28,1 B2.10 0,25*0,81*24,4 B2.11 0,25*0,56*17,05 B2.12 0,25*0,29*4,35 B2.13 0,25*0,52*5,17 B2.14 0,25*0,76*3,4 B2.15 0,25*0,24*3,05 N2.1 1,52*0,25*0,24 N2.2 0,25*0,3*2,78 N2.3 0,25*0,3*3,68 N2.4 0,25*0,3*3,32 N2.5 0,25*0,3*3,2	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,061 0,354 0,87 0,139 0,37 0,566 0,736 5,339 4,941 2,387 0,315 0,672 0,646 0,183 0,091 0,209 0,276 0,249 0,24
		razem	m3	18,644
68	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 16 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	125
69	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 24 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	480
70	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli słupy 0,12+0,121+0,077+0,113+0,103+0,116+0,067 belki 0,028+0,037+0,110+0,12+0,093+0,09+0,235+0,964+1,03+0,741+0,035+0,075+0,15+0,06+0,19+0,056+0,120+0,038+0,037 strop 4,905+3,932+0,5 nadproża 0,183	t t t t	0,717 4,209 9,337 0,183

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	t	14,446
		<i>ściany murowane</i>		
71	KNR K-28 0201/07	Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin 3,6*(50,8+6,85+1,55+9,4+4,75+3,95+7,35+26+5,2+2+4,5*2+13,5)-1*2,15*16	m2	470,86
		razem	m2	470,86
72	KNR-W 2-02 0108/03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm 3,6*(9,1+4,2)	m2	47,88
		razem	m2	47,88
73	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych		
		N-1 1,5*19*2	m	57
		N-2 1,8*1*2	m	3,6
		N-3 2,1*1*2	m	4,2
		N-4 2,4*1*2	m	4,8
		N-5 3*1*2	m	6
		razem	m	75,6
		2.2.6. Nadbudówka		
		<i>elementy monolityczne</i>		
74	KNR 2-02 0258/06	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 RD3.8 i RD3.5 0,25*0,24*1,34*2 RD3.6 0,25*0,24*3,2*2 RD3.7 0,25*0,24*5,6*2 RD3.4 i RD3.1 0,25*0,24*1,7+0,25*0,24*0,9 RD3.2 0,25*0,24*2,9*2 RD3.3 0,5*0,24*5*2 RD3.9 0,25*0,25*0,9*18 Rd3.10 0,25*0,25*0,62*3	m3	0,161
			m3	0,384
			m3	0,672
			m3	0,156
			m3	0,348
			m3	1,2
			m3	1,013
			m3	0,116
		razem	m3	4,05
75	KNR 2-02 0262/03	Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 0,25*0,24*17,8 0,25*0,45*8,4 0,25*0,24*16 0,25*0,24*7,6 wieniec 0,25*0,25*107	m3	1,068
			m3	0,945
			m3	0,96
			m3	0,456
			m3	6,688
		razem	m3	10,117
76	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli ściana szczytowa SC2.2 0,673 ściana szczytowa SC1.2 0,675 rdzenie i wieniec 0,76	t	0,673
			t	0,675
			t	0,76
		razem	t	2,108
		<i>ściany murowane</i>		
77	KNR K-28 0201/07	Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin ściany szczytowe 45*2 attyki 40,6*1,44+50*0,8 klatka schodowa 9*5,75	m2	90
			m2	98,464
			m2	51,75
		razem	m2	240,214
		<i>konstrukcja drewniana</i>		
78	KNR-W 2-02 0407/05	Słupy z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2	m3	0,594
79	KNR-W 2-02 0407/01	Podwaliny, oczepy z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2	m3	0,573
80	KNR-W 2-02 0410/01	Deskowanie połączy z tarcicy nasyczonej	m2	100
		2.2.7. Szyb windowy		
81	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37	m3	2,61
82	KNR 2-02 0255/01	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-form grubości 25 cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 (3,48*2+2,5*2)*11,3	m2	135,148
		razem	m2	135,148
83	KNR 2-02 0256/02	Płyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30	m2	10,44
84	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,165	t	2,165
		razem	t	2,165
		2.2.8. Konstrukcja dachu		
		<i>konstrukcja drewniana</i>		
85	KNR 2-02 0409/01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,232+3,599+0,230+0,387+0,134	m3	4,582
		razem	m3	4,582
86	KNR 2-02 0406/01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 7,19-4,582+0,217+0,086	m3	2,911
		razem	m3	2,911
87	KNR-W 2-02 0407/01	Belki z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2	m3	3,78
88	KNR-W 2-02 0410/01	Deskowanie połaci z tarcicy nasyczonej - profilowanie spadków	m2	285
		<i>konstrukcja stalowa</i>		
89	KNR 2-05 0102/04	Konstrukcja stalowa dachu 1,358+7,811	t	9,169
		razem	t	9,169
		2.2.9. Konstrukcje stalowe uzupełniające		
90	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50kg - podkonstrukcje pod centrale WWL1 - WWL3 0,74 LNW3 0,191 LNW4 0,26 LNW5 0,236 LNW6 0,318 LNW7 0,322 LNW8 0,322 LNW9 0,238 LNW10 i 11 0,177*2 pomosty techniczne 0,098	t t t t t t t t t t t	0,74 0,191 0,26 0,236 0,318 0,322 0,322 0,238 0,354 0,098
		razem	t	3,079
91	KNR 7 0206/02	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie do 20kg - krata pomostowa pomosty serwisowe (13,3+62,2+2,42+2,85+2,45+17,7+2,4+2,1)*30/1000 P-01 0,25*(1,34+5,4+0,89)*30/1000 P-02 0,25*1,28*4*30/1000	t t t	3,163 0,057 0,038
		razem	t	3,258
		2.3. ARCHITEKTURA		
		2.3.1. ŚCIANY DZIAŁOWE		
92	KNR-W 2-02 0119/022-02011 9-021	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 8 cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD o wysokości do 4.5 m	m2	70,29
93	KNR-W 2-02 0119/022-02011 9-021	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD o wysokości do 4.5 m	m2	804,33
94	KNR AT-12 0106/03AT-1201 06-03 z.o. 4.1. 1	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 10 m - system NIDA Ściana SW190/400, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	124,95
95	KNR AT-12 0103/05AT-1201 03-051	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m2	80,83
96	KNR AT-12 0102/01AT-1201 02-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2. 1	Obudowy szachtów.	m2	64,28
		2.3.2. POSADZKI		
		2.3.2.1. Parter		
97	KNR-W 2-02 0604/032-02060 4-031	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco	m2	534,02
98	KNR-W 2-02 0604/042-02060 4-041	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m2	534,02
99	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-031	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		poz.6 534,02	m2	534,02
		razem	m2	534,02
100	KNR 2-02 0607/012-02060 7-010	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		
		poz.6 534,02	m2	534,02
		razem	m2	534,02
101	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Posadzki jastrychowe, grubości 60mm		
		(poz.6*0,06) 32,041	m3	32,041
		razem	m3	32,041
102	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Podkłady betonowe Wylewka Betonowa o wytrzymałości min 25 Mpa (C25/30) wzmocniona siatkami zbrojeniowymi fi 4,		
		(110,46*0,08)	m3	8,837
		razem	m3	8,837
		2.3.2.2. I piętro		
103	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-030	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	534,02
104	KNR 2-02 0607/012-02060 7-010	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	534,02
105	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Posadzki jastrychowe, grubości 60mm		
		(534,020*0,06)	m3	32,041
		razem	m3	32,041
		2.3.2.3. II piętro		
106	KNR-W 2-02 0608/032-02060 8-030	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	530,77
107	KNR 2-02 0607/012-02060 7-010	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe		
		poz.15 530,77	m2	530,77
		razem	m2	530,77
108	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Posadzki jastrychowe, grubości 60mm		
		(poz.15*0,06) 31,846	m3	31,846
		razem	m3	31,846
		2.3.3. STOLARKA I ŚLUSARKA		
		2.3.3.1. Bramy garażowe		
109	Kalkulacja indywidualna	Brama zewnętrzna BO1 - 2,5m x 2,3m	szt	4
		2.3.3.2. Drzwi zewnętrzne		
110	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż Dz01		
		1,55*2	m2	3,1
		razem	m2	3,1
111	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż Dz02		
		2*2	m2	4
		razem	m2	4
112	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż Dz03		
		1,7*2,1	m2	3,57
		razem	m2	3,57

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż dt01 EI30		
		0,8*2	m2	1,6
		razem	m2	1,6
114	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż dt02		
		(0,95+0,95)*2	m2	3,8
		razem	m2	3,8
		2.3.3.3. Drzwi wewnętrzne		
		2.3.3.3.1. Aluminiowe		
115	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01.		
		0,9*2*6	m2	10,8
		razem	m2	10,8
116	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01'		
		0,9*2*4	m2	7,2
		razem	m2	7,2
117	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01b. EI30		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
118	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01c EI60		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
119	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01c' EI60		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
120	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01d		
		0,9*2*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
121	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01d'		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
122	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01e		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
123	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01e'		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
124	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01f EI30		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
125	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01f' EI30		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
126	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02		
		1,1*2	m2	2,2
		razem	m2	2,2
127	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D01f		
		0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
128	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02.		
		1,1*2	m2	2,2
		razem	m2	2,2
129	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02b		
		1,1*2*2	m2	4,4
		razem	m2	4,4
130	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02C		
		1,1*2*2	m2	4,4
		razem	m2	4,4
131	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02d		
		1,1*2	m2	2,2
		razem	m2	2,2
132	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02e		
		1,8*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
133	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02f EI60		
		1,55*2*2	m2	6,2
		razem	m2	6,2
134	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02g		
		1,65*2	m2	3,3
		razem	m2	3,3
135	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02h		
		1,65*2	m2	3,3
		razem	m2	3,3
136	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż D02h'		
		1,65*2	m2	3,3
		razem	m2	3,3
		2.3.3.3.2. Aluminiowe do sal operacyjnych		
137	Kalkulacja indywidualna	D12b 1,2m x 2m	szt	1
		2.3.3.3.3. Drewniane		
138	KNNR 2 1104/0221104-0 20	Montaż ościeżnic drewnianych		
		parter 1,8*5	m2	9

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		piętro 1 (11*1,8)+(2*3)+(1,6*1)	m2	27,4
		piętro 2 (16*1,8)+(1,6*2)+(2*3)	m2	38
		razem	m2	74,4
139	KNNR 2 1103/0121103-0 10	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych		
		poz.47 74,4	m2	74,4
		razem	m2	74,4
		2.3.3.3.4. Stalowe		
140	KNNR 2 1104/0121104-0 10	Montaż ościeżnic stalowych		
		parter 1,8+3,6+2+2,3+2	m2	11,7
		piętro 1 2+1,5	m2	3,5
		piętro 2 2,3+1,2+2,8+2,6	m2	8,9
		razem	m2	24,1
141	KNNR 2 1104/0421104-0 40	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych stalowych		
		poz.49 24,1	m2	24,1
		razem	m2	24,1
142	KNR 2-02 1204/042-02120 4-040	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30		
		parter 1,8+2,6+0,7	m2	5,1
		piętro 1 1,8+0,7+2	m2	4,5
		piętro 2 1,8+0,7	m2	2,5
		razem	m2	12,1
143	KNR 2-02 1204/042-02120 4-040	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS60		
			m2	10,6
		2.3.3.3.5. HPL		
144	Kalkulacja indywidualna	D11 - zabudowa HPL		
		0,8*2*3	m2	4,8
		razem	m2	4,8
145	Kalkulacja indywidualna	D11' - zabudowa HPL		
		0,8*2*3	m2	4,8
		razem	m2	4,8
		2.3.3.3.6. Stalowe do sal operacyjnych		
146	Kalkulacja indywidualna	D14 - stalowe do sal operacyjnych	szt	2
147	Kalkulacja indywidualna	D15 - stalowe do sal operacyjnych	szt	1
		2.3.3.3.7. Stalowe do sal operacyjnych automatyczne		
148	Kalkulacja indywidualna	D12 - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	2
149	Kalkulacja indywidualna	D12a - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	1
150	Kalkulacja indywidualna	D12a' - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	1
151	Kalkulacja indywidualna	D13 - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	2
152	Kalkulacja indywidualna	D13' - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	1
153	Kalkulacja indywidualna	D13a - stalowe do sal operacyjnych automatyczne	szt	1
		2.3.3.4. Stolarka okienna		
		2.3.3.4.1. PARTER		
154	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O1.		
		1*1,6*5	m2	8
		razem	m2	8

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
155	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż witryny EI 120. 9,35*3,05	m2	28,518
		razem	m2	28,518
156	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne 1,08*5	szt.	5,4
		razem	szt.	5,4
157	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne poz.65 5,4	szt.	5,4
		razem	szt.	5,4
2.3.3.4.2. PIĘTRO I				
158	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O2. 1*2,15*11	m2	23,65
		razem	m2	23,65
159	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O2A. 1*2,15	m2	2,15
		razem	m2	2,15
160	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O3. 1*2,05*4	m2	8,2
		razem	m2	8,2
161	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O4. 5*2,15*1	m2	10,75
		razem	m2	10,75
162	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O5. EI 60 2,53*3	m2	7,59
		razem	m2	7,59
163	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne	szt.	16
164	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne poz.72 16	szt.	16
		razem	szt.	16
2.3.3.4.3. PIĘTRO II				
165	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O2. 1*2,15*11	m2	23,65
		razem	m2	23,65
166	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O3. 1*2,05*4	m2	8,2
		razem	m2	8,2
167	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O4. 5*2,15*1	m2	10,75
		razem	m2	10,75

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
168	KNR 0-19 1023/100-19102 3-100	Dostawa i montaż okna O5. EI 60 2,53*3	m2	7,59
		razem	m2	7,59
169	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne	szt.	16
170	KNR-W 2-02 0135/022-02013 5-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne poz.78 16	szt.	16
		razem	szt.	16
171	Kalkulacja indywidualna	OD1	szt	2
172	Kalkulacja indywidualna	OP1	szt	1
		2.3.3.5. Ścianka mobilna		
173	Kalkulacja indywidualna	SM1 - ścianka mobilna akustyczna	szt	1
		2.3.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		2.3.4.1. Wykończenie ścian		
174	KNR AT-32 0102/04AT-3201 02-041 (dopłata 2,5x)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanaka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2	5 176,45
175	KNR K-04 0602/02K-04060 2-021	Wykonanie izolacji z folii w płynie	m2	93
176	KNNR-W 2 W1302/022W13 02-021	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego	m2	4 100,2
177	KNR-W 4-01 1204/094-01120 4-091 (dopłata 2x)	Malowanie farbami akrylowymi na tapecie z włókna szklanego	m2	3 787,22
178	KNR 0-23 2611/020-23261 1-020	Gruntowanie podłoża pod gładź	m2	1 107,71
179	KNR 2-02 2009/012-02200 9-010	Gładź jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	1 107,71
180	KNR 0-23 2611/020-23261 1-020	Gruntowanie pod ułożenie wykładzin PCV poz.82 1107,71	m2	1 107,71
		razem	m2	1 107,71
181	KNR 2-02 1112/052-02111 2-050	Okładziny ścian z wykładzin homeogenicznych do stosowania w obiektach służby zdrowia	m2	790,96
182	KNR 2-02 1112/052-02111 2-050	Okładziny ścian z wykładzin heterogeniczna	m2	18,46
183	KNR 2-02 1112/052-02111 2-050	Okładziny ścian z wykładzin PVC	m2	15,18
184	ZKNR C-2 0902/06C-20902 -061	Układanie tapet winylowych z nadrukiem	m2	283,12
185	KNR-W 2-02 1036/012-02103 6-011	Ruszt pod panele z drewna fornirowanego	m2	9
186	KNR-W 2-02 1036/042-02103 6-041	Panele ściennie w systemie z drewna fornirowanego	m2	9
187	Kalkulacja indywidualna	Okładziny ścian z paneli z stali nierdzewnej	m2	242,66
		2.3.4.2. Wykończenie sufitów		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
188	KNR AT-32 0302/05AT-3203 02-051 (dopłata 2,5x)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanina wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm	m2	573,844
189	KNR 0-23 2611/020-23261 1-020	Gruntowanie podłoża pod gładź	m2	573,844
		poz.91 573,844	m2	573,844
		razem	m2	573,844
190	KNR 2-02 2009/042-02200 9-041	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	573,844
		poz.91 573,844	m2	573,844
		razem	m2	573,844
191	KSNR 2 1301/0321301-0 31	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich na sufitach	m2	573,844
192	KNR AT-43 0209/01AT-4302 09-011	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych	m2	278,689
193	KNR AT-43 0209/01AT-4302 09-011	Sufit podwieszany z płyt GKBI	m2	68,82
194	KNR AT-43 0213/01AT-4302 13-011	Sufit podwieszany akustyczny z niewidoczną konstrukcją	m2	453,25
195	KNR AT-43 0213/01AT-4302 13-011	Sufit podwieszany z widoczną konstrukcją przeznaczony do pomieszczeń medycznych	m2	102,6
196	KNR AT-43 0213/01AT-4302 13-011	Sufit podwieszany ze stali nierdzewnej	m2	102,6
		2.3.4.3. Wykończenie posadzek		
197	KNR-W 2-02 1123/022-02112 3-021	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC homogeniczna	m2	864,35
198	KNR-W 2-02 1123/022-02112 3-021	Posadzki z wykładzin antypoślizgowa PCV	m2	59,94
199	KNR-W 2-02 1123/022-02112 3-021	Posadzki z wykładzin homogeniczna PCV prądoprzewodząca	m2	147,98
200	Kalkulacja indywidualna	Modułowa gumowa podłoga do siłowni	m2	68,16
201	KNR 0-12 1118/050-12111 8-051	Posadzki z płytek gresowych	m2	311,85
202	KNR-W 2-02 1120/022-02112 0-021	Okładziny schodów z płytek układanych na zaprawie klejowej	m2	31
203	Kalkulacja indywidualna	Posadzka Epoksydowa	m2	110,48
		2.3.5. ELEWACJA		
		2.3.5.1. Elewacja z wykończeniem tynkiem silikatowo-cementowym		
204	KNR AT-31 0203/05AT-3102 03-051	Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikatowo cementowym ;wełna mineralna gr. 18 cm	m2	51,31
		południowa 51,31	m2	8,5
		północna 8,5	m2	59,81
		razem	m2	59,81
205	KNR AT-31 0704/01AT-3107 04-011	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2	m2	59,81
		poz.107 59,81	m2	59,81
		razem	m2	59,81
		2.3.5.2. Elewacja z wykończeniem klinkierem elastycznym		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
206	KNR AT-31 0206/10AT-3102 06-101	Ocieplenie ścian w technologii z okładziną z płytek klinkierowych elastycznych		
		północna 25,38	m2	25,38
		wschodnia 14,7	m2	14,7
		razem	m2	40,08
207	KNR AT-31 0203/06AT-3102 03-061	Ocieplenie gr. 2 cm na ościeżach		
		59,4*0,2	m2	11,88
		razem	m2	11,88
208	KNR AT-31 0704/01AT-3107 04-011	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2		
		poz.109 40,08	m2	40,08
		razem	m2	40,08
2.3.5.3. Elewacja z wykończeniem tynkiem żywicznym				
209	KNR AT-31 0205/05AT-3102 05-051	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; na ścianach		
		południowa 19,45	m2	19,45
		północna 54,5	m2	54,5
		wschodnia 12,2	m2	12,2
		zachodnia 14,95	m2	14,95
		razem	m2	101,1
2.3.5.4. Elewacja wentylowana				
210	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż LOGO	szt	1
211	KNR 0-18 2612/010-18261 2-011	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach		
		południowa 222,31	m2	222,31
		północna 272,58	m2	272,58
		wschodnia 193,78	m2	193,78
		zachodnia 93,41	m2	93,41
		razem	m2	782,08
212	KNR 0-18 2612/020-18261 2-021	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ościeżach	m2	35,76
213	KNR 0-18 2613/020-18261 3-021	Układanie Płyty elewacyjne włókno-cementowe barwione w masie wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach		
		poz.114 782,08	m2	782,08
		razem	m2	782,08
214	KNR 0-18 2613/030-18261 3-031	Układanie Płyty elewacyjne włókno-cementowe barwione w masie (wyrzutnie powietrza)	m2	15,93
2.3.6. POKRYCIE DACHU				
215	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-010	Wykonanie wiatroizolacji	m2	504
216	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-010	Wykonanie paroizolacji	m2	580
217	KNKRB 2 0405/0120405-0 10	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB	m2 połaci	504
218	KNKRB 2 0405/0320405-0 31	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie łąt 16 do 24 cm	m2 połaci	504
219	KNKRB 2 0401/0220401-0 21	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną	m2 połaci	504
220	KNR-W 2-02 0514/022-02051 4-020	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk 0,7	m2	96,85

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
221	KNR 2-22 0801/032-22080 1-031	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa	m2	580
222	KNR 2-22 0801/042-22080 1-041	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - następna warstwa	m2	580
223	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Profilowane spadki dachowe	m3	3,198
		39,98*0,08	m3	3,198
		razem	m3	3,198
224	TZKNBK V /013V-0131	Konstrukcja drewniana przestrzeń wentylowana	m2	153,2
225	KNKRB 2 0405/0120405-0 10	Deskowanie przestrzeni wentylowanej z płyt OSB	m2 polaci	153,2
226	KNR-W 2-02 0504/022-02050 4-021	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	193
227	KNR-W 2-02 0522/012-02052 2-010	Rynny dachowe	m	52
228	KNR-W 2-02 0529/012-02052 9-010	Rury spustowe	m	59,57
229	Kalkulacja indywidualna	Kosze zlewowe	szt.	7
230	Kalkulacja indywidualna	Wentylacja stropodachu	szt.	6
231	Kalkulacja indywidualna	Przelewy awaryjne	szt.	6
232	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przelewu awaryjnego w istniejącym budynku radiologii	szt.	1
233	Kalkulacja indywidualna	System asekuracyjny	m	72
234	Kalkulacja indywidualna	Montaż schodków dachowych	kpl	2
235	Kalkulacja indywidualna	Systemowa antypoślizgowa komunikacja dachowa	m	77,5
236	Kalkulacja indywidualna	Płatki śniegowe	m	56
		2.3.7. ROBOTY MONTAŻOWE		
237	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż windy	kpl	1
238	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych na klatce schodowej	m	15,03
239	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych	m	24,8
240	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad pochwytów na klatce schodowej	m	16
241	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwytu dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	m	5,48
242	Kalkulacja indywidualna	zadaszenie szklane	m2	2,52
		2,52*1	m2	3,3
		3,3*1	m2	3,2
		3,2*1	m2	9,02
		razem	m2	9,02
243	Kalkulacja indywidualna	wycieraczki zewnętrzne	szt	3
		2.3.9. Zabezpieczenia ścian		
244	KNR 2-02 1217/042-02121 7-041	Narożniki zabezpieczające	m	24,7
		19*1,3	m	24,7
		razem	m	24,7

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
245	KNR 2-02 1112/052-02111 2-050	Fartuchy zmywalne	m2	59,34
246	KNR 2-02 1113/062-02111 3-061	Odbojnice ścienne	m	342,12
247	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojoporęczy	m	16
		3. Tlenownia		
		3.1. KONSTRUKCJA		
		3.1.1. Budynek		
248	KNR-W 2-01 0203/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km 6*6*1	m3	36
		razem	m3	36
249	KNR-W 2-01 0210/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV	m3	36
250	KNR-W 2-01 0212/06	Zasyпки piaskiem z zakupu koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 36-7,75-2,58-6,46	m3	19,21
		razem	m3	19,21
251	KNR-W 2-01 0228/02	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV	m3	19,21
252	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku 50 cm 4,84*5,34*0,3	m3	7,754
		razem	m3	7,754
253	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 4,84*5,34*0,1	m3	2,585
		razem	m3	2,585
254	KNR-W 2-02 0605/01	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa 4,84*5,34*0,25	m2	6,461
		razem	m2	6,461
255	KNR-W 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa 4,84*5,34*0,25	m2	6,461
		razem	m2	6,461
256	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 4,84*5,34*0,25	m3	6,461
		razem	m3	6,461
257	KNR 2-02 0262/03	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem) C25/30 0,25*0,35*20	m3	1,75
		razem	m3	1,75
258	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli płyta 0,473 wieńce 0,13	t t	0,473 0,13
		razem	t	0,603
259	KNR K-28 0201/04	Ściany z bloków SILKA E18 na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 2,45*(4,84*2+4,98*2)	m2	48,118
		razem	m2	48,118
260	KNR 2-02 0409/01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,654
261	KNR 2-02 0406/01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,179	m3	0,179
		razem	m3	0,179
		3.1.2. Fundament zbiornika tlenu i parownicy		
262	KNR-W 2-01 0203/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	46,25
263	KNR-W 2-01 0210/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV	m3	46,25

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
264	KNR-W 2-01 0212/06	Zasyпки piaskiem z zakupu koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 46,25-26*0,2-2,6-2,6-22,7	m3	13,15
		razem	m3	13,15
265	KNR-W 2-01 0228/02	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV	m3	13,15
266	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm zbiornik tlenu 4*4 parownica 1,5*3	m2 m2	16 4,5
		razem	m2	20,5
267	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku 10 cm zbiornik tlenu 4*4*0,1 parownica 1,5*3*0,1	m3 m3	1,6 0,45
		razem	m3	2,05
268	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego zbiornik tlenu 4*4*0,1 parownica 1,5*3*0,1	m3 m3	1,6 0,45
		razem	m3	2,05
269	KNR-W 2-02 0605/01	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa zbiornik tlenu 4*4*1,2+4*4 parownica 1,5*0,35*2+3*0,35+1,5*0,35	m2 m2	35,2 2,625
		razem	m2	37,825
270	KNR-W 2-02 0605/02	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa	m2	37,825
271	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C20/25 zbiornik tlenu 4*4*1,2 parownica 1,5*3*0,35	m3 m3	19,2 1,575
		razem	m3	20,775
272	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli 0,291+0,127	t	0,418
		razem	t	0,418
3.2. ARCHITEKTURA				
3.2.1. Posadzki				
273	KNR-W 2-02 1101/032-02110 1-031	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 22,23*0,1	m3	2,223
		razem	m3	2,223
274	KNR-W 2-02 0604/032-02060 4-031	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco	m2	22,32
275	KNR-W 2-02 0604/042-02060 4-041	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m2	22,32
276	KNR 2-02 0607/012-02060 7-010	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.203 22,32	m2	22,32
		razem	m2	22,32
277	KNR-W 2-02 1101/022-02110 1-020	Podkłady betonowe Wylewka Betonowa o wytrzymałości min 25 Mpa (C25/30) 22,23*0,25	m3	5,558
		razem	m3	5,558
278	Kalkulacja indywidualna	Posadzka Epoksydowa	m2	22,23
3.2.2. Ściany				
279	KNR AT-32 0102/04AT-3201 02-041 (dopłata 2,5x)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm 18,92*2,5 -1,55*2	m2 m2	47,3 -3,1

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	44,2
280	KNR-W 4-01 1204/024-01120 4-021 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		poz.207 22,23	m2	22,23
		razem	m2	22,23
		3.2.3. Sufit		
281	KNR AT-43 0209/01AT-4302 09-011	Sufit podwieszany z płyt GKBI	m2	22,23
282	KSNR 2 1301/0321301-0 31	Malowanie sufitów		
		poz.210 22,23	m2	22,23
		razem	m2	22,23
		3.2.4. Dach		
283	TZKNBK V /013V-0131	Konstrukcja dachu dwuspadowego	m2	32,86
284	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-010	Wykonanie wiatroizolacji		
		poz.212 32,86	m2	32,86
		razem	m2	32,86
285	KNR 13-12 0703/0113-1207 03-011	Izolacje z płyt z wełny mineralnej na sucho		
		poz.212 32,86	m3	32,86
		razem	m3	32,86
286	KNR-W 2-02 0606/012-02060 6-010	Wykonanie paroizolacji		
		poz.212 32,86	m2	32,86
		razem	m2	32,86
287	KNKRB 2 0405/0120405-0 10	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB		
		poz.212 32,86	m2 połaci	32,86
		razem	m2 połaci	32,86
288	KNKRB 2 0405/0320405-0 31	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm		
		poz.212 32,86	m2 połaci	32,86
		razem	m2 połaci	32,86
289	KNKRB 2 0401/0220401-0 21	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną		
		poz.212 32,86	m2 połaci	32,86
		razem	m2 połaci	32,86
		3.2.5. Elewacja		
290	KNR AT-31 0203/05AT-3102 03-051	Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikatowo cementowym ;wełna mineralna gr. 8 cm	m2	66,69
291	KNR AT-31 0704/01AT-3107 04-011	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2		
		poz.219 66,69	m2	66,69
		razem	m2	66,69
292	KNR AT-31 0205/05AT-3102 05-051	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; na ścianach	m2	9,57

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.6. Stolarka				
293	KNR 0-19 1023/100-19102 3-101	Dostawa i montaż DR1		
		2*1,4	m2	2,8
		razem	m2	2,8
4. PZT				
4.1. Ogrodzenie				
294	KNR-W 2-02 0202/012-02020 2-011	Fundamenty betonowe pod bramę i ogrodzenie		
		1,5*0,3*1,2	m3	0,54
		0,3*0,3*1,2*9	m3	0,972
		razem	m3	1,512
295	KNR-W 2-02 1802/042-02180 2-041	Ogrodzenie z siatki zabezpieczone antykorozyjnie wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów		
		4,44+5,44+3	m	12,88
		razem	m	12,88
296	KNR-W 2-02 1808/042-02180 8-041	Furtki zabezpieczone antykorozyjnie wysokości 2.1 m szerokość wrót 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	1
297	KNR-W 2-02 1808/022-02180 8-021 (dopłata 2x)	Brama składana z napędem	kpl.	1
4.2. Elementy małej architektury				
298	Kalkulacja indywidualna	Ławka parkowa (cena z montażem i elementami posadowienia)		
		2	szt	2
		razem	szt	2
299	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci (cena z montażem i elementami posadowienia)		
		4	szt	4
		razem	szt	4
4.3. Nasadzenia				
300	KNR 2-21 0320/032-21032 0-031	Nasadzenie drzew ozdobnych, np. klon	szt.	3
301	KNR 2-21 0332/052-21033 2-051	Projektowana zieleń średniowysoka np. berberys czerwony	szt.	19
302	KNR 2-21 0332/042-21033 2-041	Nasadzenia zastępcze	szt.	28
4.4. PALISADA				
303	Kalkulacja indywidualna	WYKONANIE PALISADY ZEWNĘTRZNEJ	kPL	1
5. Fundament pod agregat				
304	KNR-W 2-01 0203/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km		
		4,6*2,60*0,80	m3	9,568
		razem	m3	9,568
305	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku 50 cm		
		4,6*2,60*0,60	m3	7,176
		razem	m3	7,176
306	KNR-W 2-01 0228/02	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV		
		4,6*2,60*0,60	m3	7,176
		razem	m3	7,176
307	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8		
		płyta główna 4,4*2,40*0,30	m3	3,168
		otwór -0,5*0,18*0,30	m3	-0,027
		razem	m3	3,141

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
308	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej lub gładkiej w elementach budynków i budowli 263/1000	t	0,263
			razem t	0,263

Zestawienie robocizny

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	435,69		
2	Cieśle gr.II	r-g	3 929,054		
3	Cieśle gr.III	r-g	1 444,951		
4	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	365,259		
5	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	124,254		
6	Robocizna	r-g	25 912,762		
7	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (ATH 1)	r-g	727,379		
8	Robocizna (ATH 2)	r-g	544,193		
9	Robotnicy	r-g	3 355,195		
10	Robotnicy gr.I	r-g	3 144,443		
11	Robotnicy gr.II	r-g	578,085		
12	Spawacze gr.II	r-g	56,592		
13	Zbrojarze gr.II	r-g	4 223,079		
	Razem		44 840,936		

Zestawienie materiałów

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1,985		
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	2,298		
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50 mm kl.II	m3	8,053		
4	Bale wymiarowe	m3	2,232		
5	Balustrada wewnętrzna	mb	15,03		
6	Balustrada zewnętrzna	mb	24,8		
7	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,29		
8	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)	m3	16,218		
9	Beton zwykły C20/25	m3	21,087		
10	Beton zwykły C25/30	m3	492,091		
11	Beton zwykły C25/30 W8 F150	m3	3,188		
12	Beton zwykły C30/37 W8	m3	292,251		
13	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	101,109		
14	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	85,115		
15	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)	m3	7,68		
16	Blacha tytan cynk	m	441,636		
17	Blachowkręty 3,5 x 25 mm	kg	15,873		
18	Blachowkręty 3,5 x 35 mm	kg	8,536		
19	Blachowkręty 3,5 x 55 mm	kg	23,616		
20	Blachowkręty 3,5 x 75 mm	kg	89,964		
21	Blachowkręty 4,2 x 19 mm	kg	4,498		
22	Błoczki wapienno-piaskowe drążone 25x8x22 cm	szt	1 187,901		
23	Błoczki wapienno-piaskowe drążone 25x12x22 cm	szt	13 593,177		
24	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x24cm	szt	745,484		
25	Bloki SILKA E12	szt	2 604,891		
26	Bloki SILKA E18	szt	728,988		
27	Bloki SILKA E24	szt	26 664,878		
28	Brama składana z napędem o dł.5m	kpl	1		
29	Część góra wieszaka noniuszowego RIGIPS	szt	428,897		
30	Dachówka ceramiczna	szt	6 979,18		
31	Deski iglaste obrzynane	m3	0,083		
32	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	1,824		
33	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. II	m3	0,011		
34	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III	m3	0,008		
35	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	1,025		
36	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,622		
37	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,477		
38	Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm	m3	0,016		
39	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66		
40	Deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 25 mm kl.II	m3	3,221		
41	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 19-25mm	m3	10,78		
42	Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25-38 mm kl.II	m3	2,147		
43	Dostawa i montaż windy	szt	1		
44	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	8,252		
45	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,16		
46	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,006		
47	Drewno opałowe	kg	2 963,716		
48	Drewno opałowe	m3	2,782		
49	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr.2.5-5 mm	kg	21,6		
50	Drzewa lub krzewy starsze	szt	3		
51	Drzwi stalowe EI30	kg	847		
52	Drzwi stalowe Ei60	kg	1 007		
53	Drzwi techniczne	m2	3,8		
54	Drzwi techniczne p.poż EI30	m2	1,6		
55	Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm	szt	82,7		
56	Elektrody stalowe	kg	1,146		
57	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe	m	61,357		
58	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe	m	53,56		

Zestawienie materiałów

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
59	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	557,853		
60	Farba akrylowa'	dm3	3 811,075		
61	Farba olejna do gruntowania	l	5,118		
62	Farba olejna nawierzchniowa	l	5,063		
63	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,521		
64	Farby akrylowa do obiektów szpitalnych	l	1 634,103		
65	Farby emulsyjne nawierzchniowe	l	12,716		
66	Folia paroizolacyjna	m2	757,218		
67	Folia płynna	kg	232,5		
68	Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa	m2	1 379,664		
69	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	1 945,356		
70	Furtka 2,0 x 1,2 m	kpl	1		
71	Gaz propan-butan	kg	83,762		
72	Gips budowlany szpachlowy	t	5,849		
73	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	1,401		
74	Gips szpachlowy	t	0,49		
75	Gips szpachlowy NIDA Finisz	t	0,059		
76	Gips szpachlowy NIDA Start	t	0,27		
77	Grunt uniwersalny	dm3	31,626		
78	Grunt uniwersalny - Baunit UniversalGrund	kg	30,638		
79	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	0,801		
80	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	298,817		
81	Gwoździe stalowe galwanizowane	kg	8,538		
82	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS	szt	854,097		
83	Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS	kg	9,679		
84	Klamry ciesielskie	kg	33,372		
85	Klej Butapren B	kg	367,261		
86	Klej Metylan Special	kg	2,916		
87	Klej winylowy	l	643,362		
88	Kołki rozporowe	szt	28 247,704		
89	Kołki rozporowe	kpl	490,041		
90	Kołki rozporowe plastikowe	szt	648,895		
91	konstrukcja stalowa	t	9,444		
92	konstrukcja stalowa drobna	t	3,171		
93	Kosz na śmieci (cena z montażem i elementami posadowienia)	szt	4		
94	Kotwy metalowe	szt	1 866,946		
95	Kotwy stalowe	szt	113,103		
96	kraty wema	t	3,374		
97	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,965		
98	Krawężniki wymiarowe	m3	5,879		
99	Krzewy żywopłotowe	szt	19,95		
100	Ksylomit popularny	kg	3,983		
101	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	1 613,386		
102	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	1 868,43		
103	Listwy drewniane	m3	0,333		
104	Łaty iglaste nasyczone kl. II	szt	0,202		
105	Łaty iglaste nasyczone kl. II	m3	0,483		
106	Łaty iglaste nasyczone o wym. 38x50 mm kl.II	m3	5,369		
107	Ławka parkowa (cena z montażem i elementami posadowienia)	szt	2		
108	Łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60	szt	1 164,678		
109	Łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60	szt	59,158		
110	Łączniki do mocowania izolacji termicznej	szt	1 279,939		
111	Łączniki do wełny mineralnej	szt	2 572,261		
112	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	t	0,096		
113	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	t	0,041		
114	Masa tynkarska mozaikowa - Baunit MosaikPutz	kg	608,685		
115	Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm - Baunit SilikatPutz 1K	kg	29,7		
116	Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1.5 mm	kg	316,25		

Zestawienie materiałów

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
117	Mech leśny	mp	0,06		
118	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	872,492		
119	Nadproża prefabrykowane strunobetonowe	m	174,42		
120	Nakrętki M8	kg	2,88		
121	Narożniki i obramienia stalowe	kg	208,715		
122	Nasadzenia zastępcze	szt	29,4		
123	Odbojnice ściennie	m	366,068		
124	Odbojo poręcz	mb	16		
125	Okna	m2	93,2		
126	Okno EI 60	m2	2,15		
127	Okno EI60	m2	15,18		
128	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	74,4		
129	Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	m2	24,1		
130	Panel sufitowy akustyczny	m2	466,848		
131	Panel sufitowy szczelny przeznaczony do pomieszczeń medycznych	m2	105,678		
132	Panel sufitowy ze stali nierdzewnej	m2	105,678		
133	Panele ściennie w systemie z drewna fornirowanego	m2	9,27		
134	Papa asfaltowa izolacyjna	m2	1 331,818		
135	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1 537,478		
136	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	227,74		
137	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	227,74		
138	Papier ściemy	ark	26,559		
139	Parapety wewnętrzne	m2	7,48		
140	Parapety zewnętrzne	m2	37,4		
141	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	88,394		
142	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	107,227		
143	Pianka poliuretanowa	dm3	64,629		
144	Pianka poliuretanowa	kg	2,604		
145	piasek	m3	456,117		
146	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m3	19,322		
147	Płytki gresowe	m2	350,947		
148	Płytki klinkierowe elastyczne	m2	37,355		
149	Płyty elewacyjne włókno-cementowe barwione w masie	m2	798,808		
150	Płyty gipsowo-kartonowe GKBI	m2	93,782		
151	Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	m2	399,228		
152	Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm	m2	772,191		
153	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm	m2	287,05		
154	Płyty PIR	m2	9,761		
155	Płyty styrop.XPS	m3	66,753		
156	Płyty z wełny mineralnej	m2	152,366		
157	Płyty z wełny mineralnej 15 cm	m3	5,175		
158	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej	m3	0,257		
159	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr. 8 cm	m2	68,024		
160	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej gr. 18 cm	m2	205,01		
161	Płyty z wełny mineralnej gr. 5cm	m2	609		
162	Płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm	m2	131,198		
163	Płyty z wełny mineralnej gr.20 cm	m2	609		
164	Płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 18 cm	m2	795,766		
165	Pochwył	mb	16		
166	Pochwył dla osób niepełnosprawnych	mb	5,48		
167	Podkładki	kg	1,037		
168	Pręt wieszakowy z oczkiem	szt	487,253		
169	Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane i gładkie	t	98,683		
170	Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24	m	586,021		
171	Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm	m	586,021		
172	Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowny	m	276,549		
173	Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL	m	1 319,968		
174	Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL	m	465,871		

Zestawienie materiałów

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiorka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
175	Profile stalowe NIDA C50	m	133,702		
176	Profile stalowe NIDA C75	m	168,126		
177	Profile stalowe NIDA C100	m	674,73		
178	Profile stalowe NIDA U50	m	53,995		
179	Profile stalowe NIDA U75	m	67,897		
180	Profile stalowe NIDA U100/80	m	78,719		
181	Rama z kątowników wypełniona siatką	m	12,88		
182	Roztwór asfaltowy	kg	322,144		
183	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	224,802		
184	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	68,667		
185	Siatka z włókna szklanego	m2	149,27		
186	Siatka z włókna szklanego 145A Baunit	m2	197,404		
187	Siatka zgrzewana posadzkowa niepełna paleta oczko 100x100, sr.drutu 4 mm, format 1x2 m	m2	1 754,399		
188	Silikon	dm3	11,545		
189	Sklejka wodoodporna	m3	0,054		
190	Skrzydła drzwiowe drewniane	m2	74,4		
191	Skrzydła stalowe	m2	24,1		
192	Słupki z kształtowników walcowanych	szt	6,723		
193	Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	3,69		
194	Stolarka Aluminiowa wewnętrzna	m2	51,9		
195	Stolarka Aluminiowa wewnętrzna dymoszczelna	m2	5,8		
196	Stolarka Aluminiowa wewnętrzna EI 30	m2	5,4		
197	Stolarka Aluminiowa wewnętrzna EI60	m2	9,8		
198	Stolarka Aluminiowa zewnętrzna	m2	10,67		
199	Stolarka Drzwiowa	m2	2,8		
200	Styropian FS 20, gr. 5 cm	m3	58,563		
201	Środek impregacyjny	kg	3,129		
202	Śruby	kg	14,885		
203	Śruby pazurkowe M8	kg	7,154		
204	Śruby podkładki i nakrętki	kg	67,097		
205	Śruby podkładki nakrętki	kg	53,686		
206	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	8,252		
207	Tapeta winylowa z nadrukiem	m2	325,588		
208	Tapeta z włókna szklanego	m2	4 510,22		
209	Taśma spoinowa RIGIPS	m	543,516		
210	Taśma uszczelniająca LNG	m	192,996		
211	Taśma uszczelniająca LNG 95	m	137,445		
212	Taśma zbrojąca LNG	m	832,72		
213	Tkanina jutowa (bandaż) o szer. 15 cm	m2	6		
214	Tlen techniczny sprężony	m3	5,954		
215	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	8,405		
216	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	2,751		
217	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	196,581		
218	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	156		
219	Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy	szt	428,897		
220	Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS	szt	487,253		
221	Witryna aluminiowa EI120	m2	28,518		
222	Wkręt RIGIPS TN 25	kg	16,638		
223	Wkręt RIGIPS TN 35	kg	54,352		
224	Woda	m3	70,527		
225	Wykładzina antypoślizgowa PCV	m2	65,335		
226	Wykładzina heterogeniczna	m2	20,121		
227	Wykładzina homeogeniczna	m2	926,827		
228	Wykładzina homogeniczna PCV prądoprzewodząca	m2	161,298		
229	Wykładzina podłogowa z PCV homeogeniczna	m2	942,142		
230	Wykładzina PVC	m2	16,546		
231	Zaprawa	m3	15,421		
232	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15	m3	0,031		

Zestawienie materiałów

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
233	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,326		
234	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,972		
235	Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10	kg	8 263,71		
236	Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	7,75		
237	Zaprawa klejąca	kg	1 481,288		
238	Zaprawa klejąca - Baunit KlebeSpachtel	kg	769,605		
239	Zaprawa klejąca - Baunit WDVS Kleber	kg	551,475		
240	Zaprawa klejąca do wełny mineralnej	kg	1 012		
241	Zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	139,5		
242	Zaprawa spoinująca	kg	171,518		
243	Zaprawa trasowa do fug szara Murexin Fugenmortel Trass Grau	kg	140,28		
244	Zaprawa trasowa klejowa do płytek Murexin Klebemortel Trass	kg	160,32		
245	Zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap. Baunit MPI 25	kg	182 722,75		
246	Zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap. Baunit MPI 25	m3	21,519		
247	Ziemia urodzajna (humus)	m3	1,988		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szpitala w tym rozbiórka budynków technicznych, pomocniczych, garaży i kostnicy oraz budowa obiektów pomocniczych: zbiornika na tlen, rozprężalni gazów medycznych, zbiornika retencyjnego na deszczówkę, przeciwpożarowego zbiornika wody, agregatu prądotwórczego, miejsca na kontenery na śmieci wraz zagospodarowaniem terenu - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski z pompą	m-g	349,209		
2	Ciągnik kołowy	m-g	100,958		
3	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	16,853		
4	Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM	m-g	1 460,115		
5	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	472,731		
6	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	5,223		
7	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	46,184		
8	Koparko-ladowarka jednonaczyniowa 0,60m3	m-g	35,485		
9	Mieszarka do zapraw	m-g	6,726		
10	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	571,217		
11	Orodek transportowy	m-g	7,39		
12	Piła	m-g	18,606		
13	Pompa do betonu	m-g	0,222		
14	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m	m-g	52,685		
15	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1)	m-g	0,121		
16	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	423,49		
17	Przyczepa dłuźcowa do samochodu 10t	m-g	11,003		
18	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	100,958		
19	Przyczepa skrzyniowa 10t	m-g	5,85		
20	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,055		
21	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	11,023		
22	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	192,177		
23	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	210,661		
24	Spawarka	m-g	68,476		
25	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	85,715		
26	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min	m-g	221,378		
27	Środek transportowy	m-g	513,956		
28	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	57,344		
29	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,793		
30	Wózek widłowy	m-g	4,52		
31	Wyciąg	m-g	387,243		
32	Wyciąg budowlany	m-g	17,639		
33	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	90,329		
34	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	102,785		
35	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	24,269		
36	Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	9,529		
37	Żuraw okienny	m-g	9,47		
38	Żuraw okienny	doba	0,712		
39	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	11,947		
40	Żuraw samochodowy 12-16t	m-g	23,839		
41	Żuraw samochodowy 4 t	m-g	4,32		
	Razem		5 733,206		