



PARTER		lm <sup>2</sup>
1	Poczekalnia	9,56
2	Komunikacja	21,41
3	Pokój przyłęcz	8,02
4	Pokój kierownika post.	12,71
5	Pokój biurowy	14,41
6	Pokój biurowy	21,88
7	Pokój biurowy	9,99
8	Pom. gosp.	3,84
9	Pom. tech.	7,03
10	Pom. serwerowni	6,04
11	Pom. socjalne	7,55
12	Szatnia męska	7,73
13	Wc	7,36
14	Szatnia damska	4,36
15	Wc	5,51
16	Wc dla niepełnosprawnych	5,28



**UWAGI:**


Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy. Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U SN8. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych w obiekcie montować pod stropem, w obudowach z płyt g-k ujętych w opracowaniu branży architektonicznej.

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz poszczególnych pomieszczeń prowadzić wewnątrz ścian. Tam, gdzie jest to niemożliwe, przewody należy przykryć obudowami z płyty g-k o podwyższonej odporności na wilgoć. Do mocowania rur do przegród budowlanych używać obejm zapatrzonych w tłumiącą drgania i dźwięki wkładkę elastyczną. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wylęwnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizje z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.



SOLSTAR

HOMES



Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Archystyl

S3

Rzut PARTERU - instalacja kan. sanitarnej

1:100

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk

NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

Projektant

mgr inż. Małgorzata Singer-Szulkiel

Projekty

22.12.2022r.

Projektant

mgr inż. Sonia Rutkowska-Michalska

Projekty

22.12.2022r.

Objekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaproszenia i wybudu

Projektant

mgr inż. Małgorzata Singer-Szulkiel

Projekty

22.12.2022r.

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Archystyl

S3

Rzut PARTERU - instalacja kan. sanitarnej

1:100

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk

NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

Projektant

mgr inż. Małgorzata Singer-Szulkiel

Projekty

22.12.2022r.

Projektant

mgr inż. Sonia Rutkowska-Michalska

Projekty

22.12.2022r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZMIANY SA NIECELNE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA

KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE