

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Remont zabytkowej szkoły w Markowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczewo
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258715
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Poznańska 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Kleszczewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-005
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@kleszczewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00634406
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00501517
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w ramach którego zostanie wykonane wzmocnienie i remont dachu budynku, co związane jest z koniecznością wykonania w szczególności wymienionych poniżej robót budowlanych:

- Rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej.
- Demontaż łat drewnianych, desek czołowych, obróbek blacharskich.
- Oczyszczenie i pomalowanie odsłoniętych elementów konstrukcji drewnianej dachu, środkiem impregnującym drewno, stanowiącym zabezpieczenie przed korozją owado i grzybobójczą oraz środkiem ogniochronnym, np. FOBOS M-4 lub materiał równoważny
- Przemurowanie kominów.
- Wykonanie wzmocnień elementów konstrukcyjnych – wg. projektu wykonawczego konstrukcji.
- Montaż na krokwiach drewnianych folii dachowej wstępnego krycia.
- Montaż kontrłat (na każdej krokwi) i łat drewnianych.
- Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- Montaż dachówki ceramicznej zakładkowej.

2. Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w ramach którego zostanie wykonane

wzmocnienie i remont dachu budynku oraz wykonanie prac remontowych świetlicy wiejskiej, co związane jest z koniecznością wykonania w szczególności wymienionych poniżej robót budowlanych:

1.1. Remont zabytkowej szkoły w Markowicach:

- Rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej.
- Demontaż łat drewnianych, desek czołowych, obróbek blacharskich.
- Oczyszczenie i pomalowanie odsłoniętych elementów konstrukcji drewnianej dachu, środkiem impregnującym drewno, stanowiącym zabezpieczenie przed korozją owado i grzybobójczą oraz środkiem ogniochronnym, np. FOBOS M-4 lub materiał równoważny
- Przemurowanie kominów.
- Wykonanie wzmocnień elementów konstrukcyjnych – wg. projektu wykonawczego konstrukcji.
- Montaż na krokwiach drewnianych folii dachowej wstępnego krycia.
- Montaż kontrłat (na każdej krokwi) i łat drewnianych.
- Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- Montaż dachówki ceramicznej zakładkowej.

1.2. Remont świetlicy wiejskiej:

Pomieszczenie nr 1.5 – wiatrołap:

- skucie tynku po zaciekach,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą akrylową lub lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 2 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W.

Pomieszczenie nr 1.6 – pomieszczenie świetlicy

- skucie tynku po zaciekach oraz od parzeniach,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą akrylową lub lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 8 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W,
- montaż nawiewników na każdym z 4 okien,
- wykonanie przyłącza światłowodu o długości około 15 m oraz zamontowanie rozdzielacza światłowodu z gniazdem wtykowym,
- wykonanie nowych zawiesi do grzejników ilość 3.

Pomieszczenie nr 1.7 – zaplecze kuchenne

- wykonanie demontażu ściany działowej 6 mb, możliwość i zakres rozbiórki ocenić po demontażu płyt g-k i odsłonięciu ścianki (rozbiórkę dokonać pod nadzorem osoby uprawnionej, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z autorem projektu),
- demontaż dwóch zlewów oraz umywalki,
- uzupełnienie posadzki pod rozbiórkami ścian oraz uzupełnienie wykładziny pcv,
- skucie tynku po zaciekach oraz od parzeniach,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 4 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W,
- montaż nawiewników na każdym z 2 okien,
- montaż drzwi z ościeżnicą do pomieszczenie 1.9,
- dostawa oraz montaż blatu kuchennego o długości 4m, 4 szafek podblatowych o szerokości 60 cm oraz dwóch wiszących nad blatem o szerokości 40 cm ,
- dostawa oraz montaż zlewu nablutowego oraz wykonanie podejść wod-kan o długości około 2 mb,
- dostawa, montaż oraz podłączenie:
 - zmywarki o szerokości 60 cm,
 - płyty indukcyjnej nablutowej z 2 polami na 230V.

Pomieszczenie nr 1.8 – umywalnia oraz wc:

- wykonanie podejść wod-kan pod umywalkę o długości około 3 mb,
- wymiana drzwi z ościeżnicą na drzwi płytowe, w systemie przylgowym,
- wymiana muszki ustępowej w podłączeniu,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 3 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W

Pomieszczenie nr 1.9 – magazyn pomocniczy:

- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 4 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W,
- montaż nawiewników na oknie.

Pomieszczenie nr 1.13 – wc:

- wymiana muszki ustępowej w podłączeniu,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 1 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W.

Pomieszczenie nr 1.14 – schowek porządkowy:

- dostawa, montaż oraz podłączenie brodzika do sprzątania oraz montaż baterii do nalewania wody,
- szpachlowanie ubytków tynku,
- gruntowanie ścian oraz sufitu,
- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
- wymiana oprawy oświetleniowych -sztuk 1 w standardzie led o min. wymiarach 40/40 cm i mocy min. 30 W.

UWAGI OGÓLNE – preferowany kolor wykończenia ścian biały, lub inny wskazany przez Inwestora. Lokalizację urządzeń kuchennych skaże użytkownik obiektu na etapie realizacji.

2. Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:

Naprawa dachów

Po zmianie:

Naprawa dachów, Roboty remontowe i renowacyjne

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-12-12 10:00

Po zmianie:

2024-12-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-12-12 10:10

Po zmianie:

2024-12-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-01-10

Po zmianie:

2025-01-18