

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana nawierzchni boiska osiedlowego przy ul. Tkaczy Śl.		
1	Element	Nawierzchnie z tłucznia (mączki) ceglanej		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5'cm głębokości - do 35cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości - do 20cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.6	KNR 231/407/3	Obrzeża gumowe bezpieczne SBR, 25x5'cm na ławie betonowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m 60,000
1.7	KNR 223/109/3	Podbudowa z tłucznia ceglano (żwirek i mułek) 0-6mm, podbudowa dwuwarstwowa dolna dynamiczna, grubość warstwy 6'cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.8	KNR 223/109/5	Nawierzchnia z tłucznia ceglano, dwuwarstwowa górna (mączka ceglana 0-6mm) grubość warstwy 2,5'cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200	200,000000	
		RAZEM:	200,000000	m2 200,000
1.9	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*0,35	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	m3 70,000
1.10	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		70	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	m3 70,000
1.11	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III - uporządkowanie terenu wokół boiska		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*1,0	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000