



PROJEKTOWANE NASADZENIA

SKALA 1:200



ISTN.	OZNACZENIA GRAFICZNE	PROJ.
	granica opracowania/obszar oddziaływania	
	drzewa i krzewy	
	grupa drzew i krzewów	
	drzewa i krzewy wymagające prac pielęgnacyjnych, sanitarnych, technicznych	
	grupa drzew i krzewów wymagająca prac pielęgnacyjnych	
	drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia	
	grupa drzew i krzewów wprzeznaczonych do usunięcia	
	nasadzenia niskich drzew	
	nasadzenia krzewów żywopłotowych	
	nasadzenia krzewów	
	nasadzenia traw ozdobnych	

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma nasadzenia	Obmiar		Gęstość nasadzeń		Liczba sadzonek [szt.]
1	LILAK	Syringa vulgaris	krzew	9,5	m ²	2	szt./m ²	19
2	LILAK	Syringa vulgaris	krzew	9,5	m ²	2	szt./m ²	19
3	LILAK	Syringa vulgaris	krzew	14,5	m ²	2	szt./m ²	29
4	LILAK	Syringa vulgaris	krzew	18,5	m ²	2	szt./m ²	37
5	LILAK	Syringa vulgaris	żywopłot	16	mb	5	szt./mb	80
6	GŁÓG	Crataegus monogyna	drzewo	6	szt.	1	szt.	6
7	GŁÓG	Crataegus monogyna	żywopłot	43	mb	5	szt./mb	215
8	DEREŃ ŚWIDWA 'WINTER BEAUTY'	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	krzew	35	m ²	5	szt./m ²	175
9	ŚMIAŁEK DARNIOWY 'GOLDTAU'	Deschampsia cespitosa 'Goldtau'	trawa ozdobna	13	m ²	5	szt./m ²	65
10	ŚMIAŁEK DARNIOWY 'GOLDTAU'	Deschampsia cespitosa 'Goldtau'	trawa ozdobna	18	m ²	5	szt./m ²	90
11	GRAB POSPOLITY	Carpinus betulus	żywopłot	42	mb	5	szt./mb	210
12	GRAB POSPOLITY	Carpinus betulus	żywopłot	51	mb	5	szt./mb	255

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPLYWU MOTŁAWY WRAZ Z BASTIONAMI w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0001/17 z dnia 30.06.2017 r.			
INWESTOR:		GMINA MIASTA GDAŃSKA ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk	
ZAMAWIAJĄCY:		DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk	
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
TYTUŁ RYSUNKU: Projektowane nasadzenia			
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:			
Projektant	dr inż. Marcin Blockus upr. bud. POM/0133/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający	mgr inż. Monika Gast upr. bud. POM/0315/POOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Rewizja:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
0	09.2021 r.	1:200	Z-2/ark.2