Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich sp. z o.o.

MPWiK PIEKARY ŚLĄSKIE

Sprawa: PN/TO/EZ/2022

Piekary Śląskie, dn. 30.09.2022 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWNI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętym regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: **„Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK w Piekarach Śląskich".**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły zapytania od Wykonawcy.

Poniżej podajemy treść pytań (pisownia oryginalna), bez ujawniania ich źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
CZĘŚĆ V
Zasuwy kołnierzowe:1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pierścienia zgarniającego (uszczelka zwrotna) jako pierścień z PE lub elastomeru EPDM? Pierścienie o takim wykonaniu materiałowym spełniają tą samą rolę.
Zasuwy z końcówkami ISO
Dopuszczenie nr kat. 2600
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie trzpienia bez ogranicznika posuwu w zasuwach z końcówkami ISO? Zasuwa zawiera uszczelkę zwrotną, która oprócz uszczelnienia zapobiega uszkodzeniu żeliwa poprzez nakrętkę klina.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga wykonania i przedstawienia oferty na zasuwy zgodnie z IWZS, nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę.

Pytanie nr 2:
CZĘŚĆ VI
Hydrant nadziemny
Czy Zamawiający dopuszcza hydranty z kolumna łamaną, gdzie kolumna górna wykonana jest ze stali nierdzewnej a dolna kolumna ze stali ocynkowanej ogniowo?
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolumny hydrantu w całości ze stali ocynkowanej ogniowo?
Proszę doprecyzować co Zamawiający rozumie przez część nadziemną i część podziemną hydrantu? Sformułowanie sugeruje wykonanie hydrantu z kontrolowanym miejscem łamania.
Czy przez część podziemną hydrantu nadziemnego Zamawiający rozumie cokół hydrantu?

Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko tłoka zaworu wykonane jako pierścień ze stali nierdzewnej?
Czy Zamawiający dopuszcza tłok z mosiądzu w całości pokryty elastomerem?
Hydrant podziemny:
Dopuszczenie DUO KR240
Czy Zamawiający dopuszcza siedzisko tłoka zaworu wykonane jako pierścień ze stali nierdzewnej?
Czy zamawiający dopuszcza siedzisko tłoka zaworu nie z mosiądzu odpornego na ocynkowanie tylko jako uszczelnienie na korpusie hydrantu w komorze zaworowej?
Czy Zamawiający dopuszcza deflektor zanieczyszczeń z PE?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający przewiduje zastosowanie hydrantów nadziemnych i podziemny zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – zał. Nr 6 (uzupełniony) do IWZS.
Nie dopuszcza się hydrantów nadziemnych z kolumną łamaną.
W przypadku hydrantów podziemnych, Zamawiający wymaga i stosuje według IWZS hydranty podziemne z pojedynczym zamknięciem, w związku z czym nie dopuszcza się wskazanego w zapytaniu hydrantu DUO KR 240 z podwójnym zamknięciem.
Hydranty muszą posiadać GSK-RAL.

Pytanie nr 3:
CZĘŚĆ VIII
Kompensatory z żeliwa sferoidalnego z możliwością przesunięcia (nie wiem czy chodzi „kompensator z duszą" o wstawki czy kompensatory)
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wstawek montażowych ze prętami łączącymi stalowymi ocynkowanymi zamiast ze stali A2?
Łączniki rurowo-kołnierzowe do rur PE z pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem.
Dopuszczenie nr kat. 0400 lub Synoflex 7994
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pierścienia zaciskowego wykonanego z POM ze stalowymi zaciskami?
Czy zamawiający dopuszcza łączniki do rur PE bez możliwości odchylenia kątowego?
Łączniki rurowo-rurowy do rur PE z pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem
Dopuszczenie nr kat. 0430 lub Synoflex 7974
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pierścienia zaciskowego wykonanego z POM ze stalowymi zaciskami?
Czy zamawiający dopuszcza łączniki do rur PE bez możliwości odchylenia kątowego?

Odpowiedź na pytanie nr 3:
"kompensator z duszą" - Zamawiający dopuszcza jedynie materiał zgodnie z IWZS wyjaśniając iż kompensator z duszą jest przeznaczony do regulacji długości rurociągu, przy montażu i demontażu armatury oraz zabezpieczeniu przy występowaniu naprężeń wzdłużnych, natomiast pozostałe warunki pozostają bez zmian.
Zamawiający nie dopuszcza kompensatorów z duszą z prętami łączącymi.
Zamawiający nie dopuszcza typ łączników 0400 lub Synoflex 7994.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania łączników RR (rurowo-rurowych do rur PE z pierścieniem blokującym przed przesunięciem) oraz RR (rurowo-rurowych do rur stalowych i żeliwnych).

Pytanie nr 4:
Część 1 rury pe wymagana jest Opinia techniczna głównego instytutu górnictwa dot. możliwości stosowania rur pe czy dopuszczane jest równorzędna opinia z innego instytutu badawczego, która zawiera te same postanowienia jak ta z GIGu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji Zamawiający wymaga Opinii technicznej wydanej przez Główny Instytut Górnictwa dla rur PE.

Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 06.10.2022 do godzi 12:00, ponieważ nadal czekamy na niektóre oferty oraz na gwarancję ceny, oraz mamy pewne problemy co do specyfikacji a tabelą materiałową gdzie znajdują sie pewne dwuznaczności.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy biorąc pod uwagę wpływ udzielonej odpowiedzi na przygotowanie ofert przez Wykonawców i wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 06 września 2022 r.

Pytanie nr 6:
Zamawiający wprowadza następujące poprawki do IWZS :

W Opisie przedmiotu zamówienia w Części IV Kształtki i akcesoria stosowane w instalacjach wodociągowych w miejsce zapisu:
„Przedłużki stalowe ocynkowane
przedłużka stalowa wykonana z odcinka rury stalowej ocynkowanej
przedłużka gwintowana z obu stron z zewnątrz
długość L = 50 mm."

wprowadza się zapis jaki przedstawiono w zał . nr 1 Formularz cenowy część IV

Przedłużki ocynk zgodnie z wytycznymi IWZS	84	Przedłużka 3/4" GW-GZ
	85	Przedłużka 1" GW-GZ
	86	Przedłużka 5/4" GW-GZ
	87	Przedłużka 6/4" GW-GZ
	88	Przedłużka 2' GW-GZ

Uzupełnia się w zał. Nr 1 Formularza cenowego część VI zamówienia o hydranty nadziemne przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia

Hydranty nadziemne zgodnie z wytycznymi IWZS	1	Hydrant nadziemny DN - 80 wkop RD = 1250 mm
	2	Hydrant nadziemny DN - 80 wkop RD = 1500 mm
	3	Hydrant nadziemny DN - 100 wkop RD = 1250 mm
	4	Hydrant nadziemny DN - 100 wkop RD = 1500 mm

Z poważaniem

PROKURENT
mgr inż. Izabela Małota

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Tokarz

Załączniki:

1 x1 Uzupełniony zał. nr 1 do Formularza Cenowego część VI o hydranty nadziemne

Rozdzielnik:
1 x strona prowadzonego postępowania na Platformie przetargowej
1 x a/a

KIEROWNIK
Działu Zamówień i Umów
mgr Magdalena Mulszanowska