

Kosztorys ofertowy

Remont istniejącego utwardzenia z płyt betonowych na terenie bazy materiałowej w Skórczu przy ul. Pomorskiej 27

LP.	Numer specyfikacji	NAZWA ROBÓT DO WYKONANIA	IŁOŚĆ JEDN.	NAZWA JEDN.	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1	2	3	4	5	6	7
1		Obsługa geodezyjna	1	kpl		
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	300,00	m2		
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych	20,00	m2		
4		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej	20,00	m2		
5		Wywiezienie płyt betonowych, destruktu i gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku	52,60	m3		
6		Wywiezienie ziemi składowanej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku	234,38	m3		
7		Utylizacja materiałów rozbiórkowych - płyty betonowe, destruk, gruz betonowy i ziemia	286,98	m3		
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze RAZEM						
Utwardzenie nawierzchni						
8		Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości wraz z profilowaniem podłoża pod warstwę konstrukcyjne, gł. 35 cm	300,00	m2		
9		Podbudowa z betonu C20/25, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	300,00	m2		
11		Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	300,00	m2		
12		Budowa nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 300x150x15 (cm) na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm	300,00	m2		
13		Wykop pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm	15,00	m		
14		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem	1,35	m3		
15		Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	15,00	m		
16		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m	15,00	m		
17		Uzupełnienie nawierzchni betonowej - styk płyt drogowych z krawężnikiem	1,50	m3		
18		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego	50	m2		
Utwardzenie nawierzchni RAZEM						
KOSZTORYS NETTO						
PODATEK VAT 23%:						
CENA BRUTTO:						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)