

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Złe Mięso					
1		Roboty budowlane			

1.12 Roboty elewacyjne				
109	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne	m ²	
d.1.	2611-02	gruntowanie emulsją		
12		(2.74+4.31+12.75+4.01)*4.45	m ²	105.95
		(-1)*0.91*1.40*2	m ²	-2.55
		(-1)*1.0*2.0	m ²	-2.00
		(-1)*4.0*4.10	m ²	-16.40
		12.99*4.72*0.5*2	m ²	61.31
				RAZEM
				146.31
110	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie	m ²	
d.1.	2611-04	przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.		
12		poz.109	m ²	146.31
				RAZEM
				146.31
111	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych za-	m ²	
d.1.	2615-02	praw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-		
12		wacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	146.31
		poz.110		
				RAZEM
				146.31
112	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm - przyklejenie	m ²	
d.1.	2612-01	płyt styropianowych do ścian l=0,038 W/m*K		
12		<cokół>		
		(2.74+4.31+12.75+4.01)*0.30	m ²	7.14
		(-1)*4.0*0.30	m ²	-1.20
		(-1)*1.0*0.30	m ²	-0.30
				RAZEM
				5.64
113	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykal-	m ²	
d.1.	0933-02	nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierz-		
12		chnie poziome	m ²	5.64
		poz.112		
				RAZEM
				5.64
114	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu	m ²	
d.1.	2615-05	gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie		
12		wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²	1.11
		(0.91+1.40*2)*0.15*2	m ²	0.75
		(1.0+2.0*2)*0.15	m ²	2.93
		(4.0+4.10*2)*0.24		
				RAZEM
				4.79
115	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykal-	m ²	
d.1.	0933-01	nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej		
12		masy tynkarskiej	m ²	4.79
		poz.114		
				RAZEM
				4.79
116	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²	
d.1.	0128-01			
12		poz.111+poz.115	m ²	151.10
				RAZEM
				151.10