



- UWAGI OGÓLNE:
- kanały wentylacji grawitacyjnej systemowe z wlotem bocznym pod stropem. W łazienkach zastosować kanał z wentylatorem elektrycznym. Kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach (min. 60 cm) i zakończyć kominkiem dachowym,
 - Odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych na własny teren,
 - dookoła budynku należy wykonać opaskę betonową o szerokości min. 50 cm ze spadkiem poprzecznym od budynku ($\approx 1\%$),

Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
1	GARAŻ WOZU BOJOWEGO posadzka szczelna	71,50
2	KOTŁOWNIA płytki ceramiczne	9,00
3	SZATNIA płytki ceramiczne	13,71
4	TOALETA płytki ceramiczne	8,87
5	POM .PORZĄDKOWE płytki ceramiczne	5,30
6	TOALETA MĘSKA płytki ceramiczne	5,68
7	TOALETA NPS/DAMSKA płytki ceramiczne	6,24
8	KUCHNIA płytki ceramiczne	20,25
9	SALA WIEJSKA płytki ceramiczne	88,00
10	KORYTARZ płytki ceramiczne	5,80
11	WIATROŁAP płytki ceramiczne	3,58
RAZEM:		237,93 m²

- OPIS ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ:
- tynk strukturalny,
 - siatka na klej,
 - styropian gr. 20 cm,
 - bloczek z betonu komórkowego gr. 25 cm,
 - tynk cementowy,
 - gładź gipsowa,
 - farby emulsyjne / płytki ceramiczne,

<p>BIURO PROJEKTOWE „GROTWIL” TADEUSZ SUCHOWSKI NIP: 5961733999 REGON: 366859204</p>		<p>OBIEKT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ STRAŻACKĄ</p>	
<p>LOKALIZACJA: działki nr 126/1, 126/2 i 124/2 w miejscowości Lubin, gmina Torzym</p>			
<p>INWESTOR: Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym</p>			
RZUT PARTERU		SKALA 1 : 100	
BRANŻA		opracował	DATA
PROJEKTANT		Sylwester Suchowski	20.08.2024 r.
UPR. NR		-----	
PODPIS			A - 2