

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA W SWADZIMIU  
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa w Swadzimiu, 70/22 cz.  
INWESTOR : Gmina Tarnowo Podgórne  
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo – Podgórne  
BRANŻA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgr inż. arch. krajobrazu Aneta Mikołajczyk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aneta Mikołajczyk (projektant), Leszek Michalik (kosztorysant)  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2022

---

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

PRZEDMIAR - zawartość opracowania:

- 1) Zestawienie działów kosztorysu
- 2) Przedmiar robót

UWAGA :

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np.: KNR, KNNR) jeżeli zostały użyte i podane w Przedmiarze robót określają zasady sporządzenia Przedmiaru. Zastosowanie wymienionych np. KNR, KNNR dla sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

.....

DZIAŁY KOSZTORYSU  
REMONT BOISKA W SWADZIMIU  
Gmina Tarnowo Podgórne

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
<b>REMONT BOISKA W SWADZIMIU</b>				
1	ETAP 1	45212140-9	1	9
1.1	Prace rozbiórkowe	45111300-1	1	6
1.2	Prace nawierzchniowe	45233200-1	7	9

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT BOISKA W SWADZIMIU</b>						
1	45212140-9		<b>ETAP 1</b>			
1.1	45111300-1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST- 01	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych >Tymczasowy demontaż ogrodzenia z siatki stalowej wys. 4m szer. 3m (bez demontażu słupków - wsp. do R=0,5)	m <sup>2</sup>		
			12	m <sup>2</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
d.1.1	2 KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST- 01	Jw., lecz: ponowny montaż ogrodzenia po zakończeniu prac remontowych	m <sup>2</sup>		
			poz.1	m <sup>2</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
d.1.1	3 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 01	Oczyszczenie odwodnienia liniowego – 2 x 32,37 m wraz z kosztem wywozu i opłatą za utylizację/składowanie odpadów	m		
			64.74	m	64.740	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.740</b>
d.1.1	4 KNR AT-03 0102-03 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 01	Zerwanie warstwy poliuretanowej + warstwa ET (utylizacja), gr. warstwy 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
			620	m <sup>2</sup>	620.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>620.000</b>
d.1.1	5 WKI 2.600.40. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 01	Wywiezienie urobku z rozbiórki na odległość ponad 10 km	m <sup>3</sup>		
			poz.4*0.06	m <sup>3</sup>	37.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
d.1.1	6 WKI 2.701.81.51. Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 01	Odpady z remontów - średnie ceny rynkowe za składowanie	t		
			poz.5*1.3	t	48.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.360</b>
1.2	45233200-1		<b>Prace nawierzchniowe</b>			
d.1.2	7 KNR 2-31 0107-01 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 02	Wyrównanie i uzupełnienie warstwy wyrównującej - miał kamienny fr. 0-4 mm, warstwa gr. 3 cm z wyłączeniem skał wapiennych – 620 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
			poz.4*0.03	m <sup>3</sup>	18.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
d.1.2	8 Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 02	Ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej - 623 m <sup>2</sup> , składającej się z: - warstwa wierzchnia gr. 2-3 mm aplikowana metodą natrysku (mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego) - warstwa nośna gr. 10 mm (mieszanka granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym) - warstwa wyrównująca elastyczna – ET warstwa gr. 3-3,5 cm	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR  
REMONT BOISKA W SWADZIMIU  
Gmina Tarnowo Podgórne

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			623	m <sup>2</sup>	623.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>623.000</b>
9 d.1.2	Projekt Bud.- Wyk. kalk. własna	ST - 02	Wrysowanie linii do gry w piłkę i w koszykówkę	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>