

Opis przedmiotu zamówienia.

Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane- dokończenie zakresu.

45000000-7 Roboty budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej (główny)

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

45248000-7- Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zakresu przedmiotu zamówienia przeprowadzonego w 2021/2022 roku, które nie zostało zrealizowane w całości.

Zakres wykonany:

1. Rozbiórka istniejących kładek.
2. Wywiezienie gruzu z terenu budowy.
3. Wykonanie koryta wraz z podbudową.
4. Wykonanie podpór obiektów (zbrojenie, betonowanie, izolacja pionowa, zasypanie obiektów).
5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres do zrealizowania, obejmujący przedmiot niniejszego postępowania, m.in.:

1. Wykonanie izolacji z żywic.
2. Dostawa i montaż kładek stalowych metalizowanych natryskowo.
3. Montaż balustrad mostowych oraz barier U-12a.
4. Montaż okładzin drewnianych kładek.
5. Montaż wyciągarki linowej.
6. Montaż szlabanów półautomatycznych.
7. Wykonanie reperów.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną

Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.