


- Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji robót budowlanych.
- Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczące wykonania robót budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
- Wolno stosować tylko materiały posiadające atesty, certyfikaty, deklarację zgodności.
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy z uwagą zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej,
- Wymiary sprawdzać na budowie, na bieżąco i przed kolejnym etapem robót.
- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branży elektrycznej i sanitarnej.

Zakres robót:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej na podłozie z mankietami 30 cm zachodzącymi na ściany.
- Ułożenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Montaż sufitu podwieszanego
- Montaż ościeżnic z wylogami oraz skrzydeł drzwi z kratką wentylacyjną
- Montaż przyborów sanitarnych i armatury
- Montaż anemostatów, opraw świetlnych, suszarki do rąk
- Szyby okien wykleić folią matową przepuszczającą światło



Istniejąca sygnalizacja pożaru, czujki dymu pozostają bez zmian. Instalację zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

Rzut I piętra

CASTOR Pracownia Projektowa
os. Tysiąclecia 71/45 61-255 Poznań
www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl



castor
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań	
Nazwa Projektu	Remont toalet w budynku C przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu.	
Branża	Architektura	Stadium: PBW
Nazwa rys.	RZUT PIĘTRA I - stan projektowany	
Projektant	mgr inż. arch. Beata Gorzaniak-Walczyńska upr. nr 292/89/Pw	Podpis
Data	12.2017	Nr rys. 7
Skala	1:50	