

# Załącznik do PFU

## WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	FUNKCJA	WYS. [cm]	OBWÓD [m]	POW. ŚCIAN [m2]	POW. [m2]
0	WIATROŁAP	komunikacja	300,0	11,58	34,74	7,58
01a	KORYTARZ OGÓLNY	komunikacja	300,0	34,55	103,65	29,85
01b	KORYTARZ CZYSTY	komunikacja	300,0	21,17	63,51	17,93
2	EKSPEDYCJA "A"	pom. biurowe	330,0	20,26	66,86	23,01
3	EKSPEDYCJA "B"	pom. magazynowe	330,0	11,33	37,39	7,84
4	POM. ADMIN-SZKOL.	pom. biurowe	330,0	14,65	48,35	9,34
5	MAG. LEKU GOTOWEGO	pom. magazynowe	330,0	10,78	35,57	6,95
6	MAG. WYROBÓW MED.	pom. magazynowe	330,0	19,17	63,26	18,00
7	MAG. MAT. ŻRĄCYCH I ŁATWOPAL.	pom. magazynowe	330,0	8,10	26,73	4,10
8	MAG. ŚROD. ODURZ. I PSYCHOTROP.	pom. magazynowe	330,0	8,10	26,73	4,10
9	MAG. OPATRUNKÓW	pom. magazynowe	330,0	19,40	64,02	18,59
10	ŚLUZA	pom. techniczne	330,0	8,40	27,72	4,32
11	IZBA RECEPTUROWA	laboratorium	330,0	14,82	48,91	13,35
12	DESTYLATORNIA	pom. techniczne	330,0	8,93	29,47	4,96
13	ZMYWALNIA	pom. techniczne	330,0	9,23	30,46	5,07
14	PRZEDSIONEK	komunikacja	330,0	8,43	27,82	3,94
15	STERYLIZATORNIA	pom. techniczne	330,0	14,10	46,53	9,45
16	POM. PORZĄDK. /brudne/	pom. gospodarcze	330,0	6,18	20,39	2,32
17	ŚLUZA	pom. techniczne	330,0	6,40	21,12	2,52
18	BOKS JAŁOWY	laboratorium	330,0	14,77	48,74	12,54
19	MAGAZYN CZYSTY	pom. magazynowe	330,0	13,46	44,42	7,67
20	POM. PORZĄDK./czyste/	pom. gospodarcze	330,0	5,78	19,07	2,03
21	DYSPENSATORIUM	pom. techniczne	330,0	17,86	58,94	15,73
22	PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW	laboratorium	330,0	22,23	73,36	17,63
23	ŚLUZA /brudna/	pom. techniczne	330,0	8,36	27,59	4,36
24	ŚLUZA /czysta/	pom. techniczne	330,0	6,80	22,44	2,80
25	POM. PRZYG. MAT.	pom. techniczne	330,0	15,65	51,65	12,49
26	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	komunikacja	330,0	16,46	54,32	13,68

27	KOMORA PRZYJĘĆ	pom. biurowe	330,0	16,11	53,16	13,09
28	POM. SOCJALNE	pom. socjalne	330,0	14,32	47,26	9,60
29	SZATNIA DAMSKA	pom. hig.-sanitarne	330,0	14,72	48,58	10,72
30	TOALETA DAMSKA	pom. hig.-sanitarne	330,0	13,75	45,38	8,71
31	TOALETA MĘSKA	pom. hig.-sanitarne	330,0	8,67	28,61	4,56
32	PRZEDSIONEK	komunikacja	330,0	10,08	33,26	5,10
33	POKÓJ KIER. APTEKI	pom. biurowe	330,0	15,25	50,33	11,79
34	KSIĘGOWOŚĆ Z ARCHIWUM	pom. biurowe	330,0	15,94	52,60	12,49
				485,79[m2]	1 582,92[m2]	358,21[m2]

## WYKAZ POMIESZCZEŃ Z WYPOSAŻENIEM

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/0 WIATROŁAP	<p><b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejących ścianek działowych drewnianych, zamurowanie otworu okiennego, demontaż istniejącego sufitu podwieszanego. Wykonanie nowego tynku, malowanie, dostosowanie schodów do istniejących warunków technicznych poprzez wprowadzenie dodatkowego stopnia oraz korektę wysokości pozostałych stopni, wykonanie nowych posadzek i odnowienie istniejących. Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Oczyszczenie i renowacja drzwi wejściowych do obiektu.</p> <p><b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna (wykonanie nawiewników w oknach) instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych)</p>
k0/01a KORYTARZ OGÓLNY	<p><b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejącej ściany działowej, wykonanie nowych ścianek działowych przeszklonych z drzwiami systemowymi, demontaż istniejącego sufitu podwieszanego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Montaż elementów zabezpieczających na ścianach. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wymiana stolarki drzwiowej na nową (zgodnie z projektem wykonawczym).</p> <p><b>Wyposażenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbojniki przyścienne</li> <li>• listwy narożnikowe</li> <li>• domofon</li> <li>• hydrant</li> </ul> <p><b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wodociągowa 0 hydrant, instalacja kontroli dostępu - domofon</p>

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/01b KORYTARZ CZYSTY	<b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejącej ściany działowej (przeszklona ściana z drzwiami), demontaż istniejącego sufitu podwieszanego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Montaż elementów zabezpieczających na ścianach. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinieciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wymiana stolarki drzwiowej na nową (zgodnie z projektem wykonawczym), wykonanie przepustów podawczych do pracowni cytostatycznej.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbojniki przyścienne</li> <li>• listwy narożnikowe</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych)
k0/02 IZBA EKSPEDYCYJNA "A"	<b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejącej ściany działowej drewnianej (obecnej destylatorni). Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, wykucie nowego otworu pod drzwi przesuwne, demontaż istniejących elementów ruchomych. Skucie płytek kołnierza wokół zlewu, demontaż podestu pod destylatorem. Demontaż odbojników ściennych. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinieciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wykonanie kołnierza z płytek ceramicznych wokół umywalki.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół ekspedycyjny z szufladami i dostawką umożliwiającą przejście na drugą stronę (około 3,9 mb)</li> <li>• szafa na leki ekspedycyjne - górna część - półki, dolna część - szufladki, (około 80 cm szerokości)</li> <li>• biurko komputerowe</li> <li>• regał na leki</li> <li>• szuflady na leki</li> <li>• krzesło z regulacją wysokości</li> <li>• umywalka</li> <li>• dozownik na mydło w płynie</li> <li>• dozownik ręczników papierowych</li> <li>• pojemnik na odpady</li> <li>• żaluzje pionowe do okien</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja elektryczna, sieć strukturalna - 2. punkty informatyczne, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja kontroli dostępu

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/03 IZBA EKSPEDYCYJNA "B"	<b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejącej ściany działowej, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, wykucie nowego otworu, demontaż istniejących elementów ruchomych. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafy na leki</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją,
k0/04 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJ NO-BIUROWE	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej, wykonanie ściany działowej oddzielającej pomieszczenie od izby ekspedycyjnej „b” i magazynu leku gotowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biurko komputerowe z szufladami</li> <li>• krzesło obrotowe z regulacją wysokości</li> <li>• żaluzje pionowe do okien</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, sieć strukturalna - 2. punkty informatyczne, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu
k0/05 MAGAZYN LEKU GOTOWEGO	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie ściany działowej oddzielającej pomieszczenie od magazynu wyrobów medycznych i pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regał na leki gotowe</li> <li>• szafa na leki gotowe</li> <li>• witryna chłodnicza na leki</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, sieć strukturalna - 2. punkty informatyczne, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/06 MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZNYCH	<b>Zakres prac:</b> Demontaż ściany działowej, wykonanie nowej ściany działowej wydzielającej z pomieszczenia magazyn materiałów żrących i łatwopalnych. Wykonanie nowego otworu drzwiowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regał</li> <li>• szafa na leki</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu
k0/07 MAGAZYN MATERIAŁÓW ŻRĄCYCH I ŁATWOPALNYCH	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie nowego otworu drzwiowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych odpornych na działanie środków chemicznych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wykonanie kotnierza z płytek ceramicznych wokół umywalki.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podest malowany proszkowo (120x80cm)</li> <li>• szafa na leki</li> <li>• umywalka</li> <li>• dozownik na mydło w płynie</li> <li>• dozownik ręczników papierowych</li> <li>• pojemnik na odpady</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja kontroli dostępu
k0/08 MAGAZYN ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I PSYCHOTROP.	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie nowego otworu drzwiowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych odpornych na działanie środków chemicznych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wykonanie kotnierza z płytek ceramicznych wokół umywalki.
	<b>Wypożenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podest malowany proszkowo (120x80cm)</li> <li>• szafa pancerna na leki (zamykana, antywłamaniowa)</li> <li>• umywalka</li> <li>• dozownik na mydło w płynie</li> <li>• dozownik ręczników papierowych</li> <li>• pojemnik na odpady</li> </ul>

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja kontroli dostępu
k0/09 MAGAZYN OPATRUNKÓW	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ściany działowej wydzielającej z magazynu opatrunków część na magazyn środków odurzających i psychotropowych. Wykonanie nowego otworu drzwiowego. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypośażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regał</li> <li>• szafa na leki</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu
k0/10 ŚLUZA [PRZED IZBĄ RECEPTUROWĄ]	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie nowego otworu drzwiowego. Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie nowego tynku, ułożeniu na ścianach płytek ceramicznych do wysokości drzwi z zastosowaniem fugi umożliwiającej zastosowanie w laboratoriach i pomieszczeniach szpitalnych. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.
	<b>Wypośażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalowa szafa ze stali nierdzewnej na odzież</li> <li>• pojemnik ze stali nierdzewnej na zużytą odzież jednorazową z pokrywą</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na śmieci z pedałem</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie nowego otworu drzwiowego w projektowanych ścianach działowych. Wykonanie nowego tynku, ułożenie na ścianach płytek ceramicznych do wysokości drzwi z zastosowaniem fugi umożliwiającej zastosowanie w laboratoriach i pomieszczeniach szpitalnych. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/11 IZBA RECEPTUROWA	<b>Wypożażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• łoża recepturowa - płyta MDF – 1,2mb</li> <li>• dygestorium szer. 120cm, wys. 210cm, gł 60cm</li> <li>• stół roboczy jednostanowiskowy z nadstawką</li> <li>• taboret laboratoryjny obrotowy metalowy</li> <li>• metalowy blat ze stali nierdzewnej 2mb</li> <li>• żaluzje pionowe PCV na okna</li> <li>• waga laboratoryjna</li> <li>• płyta grzewcza</li> <li>• czopkarka</li> <li>• wytłaczarka do opisów</li> <li>• utensylia recepturowe</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
k0/12 DESTYLATORNIA	<b>Zakres prac:</b> Wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie okna podawczego w ścianie działowej pomiędzy destylatornią a izbą recepturową oraz w ścianie murowanej pomiędzy destylatornią a zmywalnią. Wykonanie nowego tynku, ułożenie na ścianach płytek ceramicznych do wysokości drzwi z zastosowaniem fugi umożliwiającej zastosowanie w laboratoriach i pomieszczeniach szpitalnych. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stół roboczy otwarty</li> <li>• destylator</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)
	<b>Zakres prac:</b> Zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia oraz z oknem podawczym do sterylizatorni. Wykonanie nowego tynku, ułożenie na ścianach płytek ceramicznych do wysokości drzwi z zastosowaniem fugi umożliwiającej zastosowanie w laboratoriach i pomieszczeniach szpitalnych. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/13 ZMYWALNIA	<b>Wypożazenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej + bateria bezdotykowa z uchwytem reguluj cym temperatur</li> <li>• zmywarka do mycia, dezynfekcji i suszenia szkła laboratoryjnego</li> <li>• ociekacz ze stali nierdzewnej na szkło laboratoryjne na utensylia apteczne</li> <li>• 3 szafki metalowe ze stali nierdzewnej oszklone na utensylia apteczne</li> <li>• metalowy blat ze stali nierdzewnej – 1,8mb</li> <li>• umywalka</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórk naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej naścienny</li> <li>• dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórk naścienny</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)
k0/14 PRZEDSIONEK	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie otworu do przedsionka. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Montaż elementów zabezpieczajcych na ścianach. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejcej posadzki oraz ułozienie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożazenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbojniki przyściene</li> <li>• listwy narożnikowe</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna
k0/15 STERYLIZATOR- NIA	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejcej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia oraz z przepustem podawczym do boksu jałowego. Wykonanie przepustu podawczego do izby recepturowej w ścianie murowanej. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejcej posadzki oraz ułozienie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożazenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterylizator</li> <li>• autokław</li> <li>• metalowy blat ze stali nierdzewnej – 3mb</li> <li>• dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórk naścienny</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z klimatyzacją, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych),



POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/16 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE /BRUDNE/	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach. Wykonanie kołnierza z płytek ceramicznych wokół zlewu.
	<b>Wypośażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafa gospodarcza wys 180cm</li> <li>• zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria</li> <li>• zawory czerpalne zimna, ciepła woda</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)
k0/17 ŚLUZA [PRZED BOKSEM JAŁOWYM]	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie kołnierza z płytek ceramicznych wokół umywalki.
	<b>Wypośażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalowa szafa ze stali nierdzewnej na odzież</li> <li>• pojemnik ze stali nierdzewnej na zużytą odzież jednorazową z pokrywą</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na śmieci z pedałem</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie nowego otworu drzwiowego w projektowanych ścianach działowych. Wykonanie nowego tynku, ułożenie na ścianach płytek ceramicznych do wysokości drzwi z zastosowaniem fugi umożliwiającej zastosowanie w laboratoriach i pomieszczeniach szpitalnych. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/18 BOKS JAŁOWY	<b>Wypożażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• łoża z nawiewem laminarnym 120x610x90cm</li> <li>• taboret laboratoryjny obrotowy metalowy</li> <li>• metalowy blat ze stali nierdzewnej 1,20m</li> <li>• stół roboczy otwarty</li> <li>• lampa bakteriobójcza przepływowa</li> <li>• żaluzje pionowe PCV na okna</li> <li>• 1 szafka stojąca szklana</li> <li>• 1 szafka wisząca metalowa z zamkiem patentowym</li> <li>• 2 wagi apteczne</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
k0/19 MAGAZYN PODRĘCZNY /CZYSTY/	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie stropu nad istniejącymi schodami, zamurowanie drzwi do budynku, odtworzenie pierwotnego wyglądu elewacji północnej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafa gospodarcza wys 180cm</li> <li>• regał</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych)
k0/20 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE /CZYTE/	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie stropu nad istniejącymi schodami, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wypożażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafa gospodarcza wys 180cm</li> <li>• zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria</li> <li>• zawory czepalne zimna, ciepła woda</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/21 DYPENSATORIUM	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie stropu nad istniejącym, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie przepustów podawczych pomiędzy pomieszczeniem dyspensatorium a pomieszczeniem przygotowania cytostatyków. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych o właściwościach antystatycznych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, montaż pochwytów okiennych w oknach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zamykana szafa laboratoryjna</li> <li>• chłodziarka</li> <li>• krzesło laboratoryjne obrotowe</li> <li>• biurko laboratoryjne</li> <li>• lampa bakteriobójcza</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych),
k0/22 PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW	<b>Zakres prac:</b> Zamurowanie otworów drzwiowych, demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie stropu nad istniejącym, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie przepustów podawczych pomiędzy pomieszczeniem dyspensatorium a pomieszczeniem przygotowania cytostatyków. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych o właściwościach antystatycznych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, montaż pochwytów okiennych w oknach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blat odkładczy pod szluzą materiałową</li> <li>• komora laminarna</li> <li>• krzesło laboratoryjne obrotowe</li> <li>• lampa bakteriobójcza</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych),
	<b>Zakres prac:</b> Demontaż fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych o właściwościach antystatycznych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie kołnierza z płytek ceramicznych wokół umywalki.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/23 ŚLUZA BRUDNA	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalowa szafa ze stali nierdzewnej na odzież</li> <li>• pojemnik ze stali nierdzewnej na zużytą odzież jednorazową z pokrywą</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na śmieci z pedałem</li> <li>• lampa bakteriobójcza</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
k0/24 ŚLUZA CZYSTA	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych antystatycznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dozownik na środek antyseptyczny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na zużytą odzież /samozamykający/</li> <li>• lampa bakteriobójcza</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja blokowo-krzyżowa drzwi
k0/25 POMIESZCZENIE PRZYGOTO- WANIA MATERIAŁÓW	<b>Zakres prac:</b> Zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie ścian działowych z drzwiami do pomieszczenia oraz przepustu podawczego do pomieszczenia przygotowania cytostatyków oraz do korytarza. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych o właściwościach antystatycznych (z wywinięciem na ścianę) na nowym stropie (wyrównanym wylewką samopoziomującą). Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dozownik na środek antyseptyczny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na zużytą odzież /samozamykający/</li> <li>• lampa bakteriobójcza</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja blokowo-krzyżowa drzwi

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/27 KOMORA PRZYJĘĆ	<b>Zakres prac:</b> Demontaż istniejących ścian działowych oraz elementów wyposażenia łazienki, wykonanie ściany działowej, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie otworu drzwiowego z klatki schodowej do komory przyjęć. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Ułożenie wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• dozownik na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• kosz na śmieci z pedałem</li> <li>• odbojniki przyścienne</li> <li>• wózek transportowy</li> <li>• biurko z szufladami i dostawką umożliwiające przejście na drugą stronę (blat 140 cm + 60 cm )</li> <li>• szafka niska zamykana</li> <li>• krzesło z regulacją wysokości</li> <li>• żaluzje okienne z PCV</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów), instalacja kontroli dostępu
k0/28 POMIESZCZENIE SOCJALNE	<b>Zakres prac:</b> Wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• aneks kuchenny</li> <li>• lodówka do zabudowy</li> <li>• zmywarka do zabudowy</li> <li>• zlew jednokomorowy z ociekaczem</li> <li>• stół jadalniany</li> <li>• krzesła jadalniane</li> <li>• żaluzje okienne z PCV</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/29 SZATNIA Kobiet	<b>Zakres prac:</b> Wymiana stolarki drzwiowej (przesunięcie otworu drzwiowego), wykonanie ściany działowej gipsowo-kartonowej pomiędzy szatnią a pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, z drzwiami do umywalni w toalecie damskiej wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metalowa szafa dzielona na odzież czystą i brudną, z 2 półkami oraz ławką,</li> <li>• pojemnik na odpady</li> <li>• lustro</li> <li>• żaluzje okienne z PCV</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych),
k0/30 TOALETA DAMSKA	<b>Zakres prac:</b> Wykucie otworu drzwiowego w ścianie z korytarza do umywalni, wykonanie ściany działowej gipsowo-kartonowej pomiędzy umywalnią a toaletą z drzwiami oraz ścianki przymykającej natrysk, wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana posadzki, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze oraz na ścianach do wysokości drzwi. Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kabina prysznicowa + bateria prysznicowa</li> <li>• miska ustępowa podwieszana</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• pojemnik na odpady</li> <li>• lustro</li> <li>• żaluzje okienne z PCV</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)
	<b>Zakres prac:</b> Wykucie otworu drzwiowego w ścianie z korytarza do umywalni, wykonanie ściany działowej gipsowo-kartonowej pomiędzy umywalnią a toaletą z drzwiami, wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana posadzki, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze oraz na ścianach do wysokości drzwi. Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/31 TOALETA MĘSKA	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• miska ustępowa podwieszana</li> <li>• pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej</li> <li>• umywalka + bateria stojąca bezdotykowa z uchwytem regulującym temperaturę</li> <li>• dozownik na mydło ze stali nierdzewnej na fotokomórkę naścienny</li> <li>• pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej na ścienny</li> <li>• pojemnik na odpady</li> <li>• lustro</li> <li>• metalowa szafa dzielona</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja wod-kan (montaż nowych przyborów sanitarnych z podłączeniem wod-kan do pionów)
k0/32 PRZEDSIONEK	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie otworu do przedsionka. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Montaż elementów zabezpieczających na ścianach. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbojniki przyściennie</li> <li>• listwy narożnikowe</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego; instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna
k0/33 POKÓJ KIEROWNIKA APTEKI	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie ściany działowej z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.
	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regał biurowy zamykany</li> <li>• szafa ubraniowa do zabudowy</li> <li>• biurko</li> <li>• fotel obrotowy z regulowaną wysokością</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja sieci strukturalnej [2 punkty], instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu
	<b>Zakres prac:</b> Wykonanie ściany działowej z drzwiami do pomieszczenia. Wykonanie nowego tynku, malowanie. Wymiana wykładziny podłogowej, poprzez demontaż istniejącej posadzki oraz ułożenie nowych wykładzin homogenicznych spawanych (z wywinięciem na ścianę). Sufit podwieszany z płyt higienicznych typu Armstrong, Ecophon lub innych o podobnych parametrach.

POMIESZCZENIE	WYPOSAŻENIE/WYMAGANIA TECHNICZNE/ZAKRES ROBÓT
k0/34 KSIĘGOWOŚĆ Z ARCHIWUM	<b>Wyposażenie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regał biurowy zamykany</li> <li>• szafa biurowa zamykana</li> <li>• szafa ubraniowa do zabudowy</li> <li>• biurko</li> <li>• fotel obrotowy z regulowaną wysokością</li> </ul>
	<b>Instalacje:</b> Instalacja oświetleniowa, instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, instalacja sieci strukturalnej [2 punkty], instalacja c.o. (montaż grzejników c.o. płytowych-higienicznych), instalacja kontroli dostępu