

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Rewaloryzacja zabytkowego parku

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kotlinie – etap 1  
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin, działka nr 113/4  
INWESTOR : Powiat Jarociński  
ADRES INWESTORA : Aleja Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Lewicki  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2023

---

Wartość kosztorysowa robót brutto : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112711-2	<b>Rewaloryzacja zabytkowego parku</b>			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew	szt.		
d.1	0103-01	72+76	szt.	148,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,000</b>
2	KNR 2-01	Mechaniczne frezowanie pni	szt.		
d.1	0105-01	11+76	szt.	87,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,000</b>
3	KNP 1203-	Cięcie drewna, odłożenie w stosy pociętych pni	m <sup>3</sup>		
d.1	01.05	148,00*0,30	m <sup>3</sup>	44,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,400</b>
4	KNR 06-01-	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, rębarka 21 KW	m <sup>3</sup>		
d.1	0402	148,00*0,3	m <sup>3</sup>	44,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,400</b>
5	Kalkulacja	Odwóz i rozplantowanie w miejscu wskazanym w PW mechanicznie rozdrobnionych gałę-	kpl		
d.1	własna	zi i krzewów	kpl	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie samosiewów	m <sup>2</sup>		
d.1	0108-05	2590,00	m <sup>2</sup>	2590,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2590,000</b>
7	KNR 2-01	Wywóz ściętego drewna na odległość 20km	mp		
d.1	0110-03		mp	447,700	
	0110-05	148*0,4+2590,00*0,15		<b>RAZEM</b>	<b>447,700</b>
8	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wykopa-	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-01	nie dołów dla drzew	m <sup>3</sup>	92,000	
		25,00+67,00		<b>RAZEM</b>	<b>92,000</b>
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - grab pospolity	szt.	77,000	
		10,00+67,00		<b>RAZEM</b>	<b>77,000</b>
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - lipa drobnolistna Greenspire	szt.	4,000	
		4,00		<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - lipa drobnolistna	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - jesion wyniosły	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - klon jawor	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - płatan klonolistny	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - klon polny	szt.	3,000	
		3,00		<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - buk pospolity	szt.	2,000	
		2,00		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - buk pospolity Atropunicea	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą za-	szt.		
d.1	0301-06	prawą dołów - czeremcha pospolita	szt.	1,000	
		1,00		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-25 0418-01	Dostarczenie i montaż palików drewnianych  (25,00+67,00)*3	szt.  szt.	  276,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276,000</b>
20 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów  (25,00+67,00)*0,343	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  31,556	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,556</b>
21 d.1	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych  18,00	szt.  szt.	  18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>