



Kraków, dn. 24.11.2021 r.

L.dz.DZP-291-3938-946/2021

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont części zachodniego skrzydła w istniejącym budynku Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ulicy Balickiej 122”, nr zamówienia: **DZP-291-3938/2021**

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 22.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wniosku Wykonawcy wraz z odpowiedzią.

Wniosek Wykonawcy:

- *Przedmiar Robót branży budowlanej, sanitarnej i elektryczno-niskoprądowej nie ujmuje kosztów wywozu gruzu, odpadów do miejsca utylizacji – brak wskazanego kilometrażu*
 - *nie ujmuje opłaty za składowanie, utylizację demontowanych urządzeń.*
- Wnioskuje o podanie schematów rozliczania w/w zakresu usługi.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć dodatkowo n/w pozycję:

1. KNR 401/108/12 Wywóz gruzu za dalsze 15 km - 14,634 m3.
2. Kalkulacja indywidualna - opłata z składowanie gruzu - 14,634 m3
3. KNR 401/108/09 Wywóz gruzu sam. skrzyniowymi do 1 km - 3,712 m3
 - sufit podwieszony 35,71 m2 x 0,02m = 0,714 m3
 - sufit podwieszony 38,37 m2 x 0,02 m = 0,767 m3
 - skrzydła drzwiowe 0,90 m x 2,05m x 0,03m x 14 szt = 0,775 m3
 - ościeżnice drewniane 1,0m x 0,2m x 0,1m x 14 szt = 0,28 m3
 - 2,1m x 0,2m x 0,1m x 28 szt = 1,176m3
 - Razem : 3,712m3
4. KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sam. skrzyniowymi za dalsze 15 km - 3,712 m3;
5. Kalkulacja indywidualna - opłata za składowisko - 3,712 m3;
6. Utylizacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych z demontażu; muszle ustępowe szt. 6 pisuary szt. 2 umywalki szt. 4 baterie szt. 4 oprawy oświetleniowe szt. 12.

Powyzsze stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
ds. technicznych
[Signature]
mgr inż. Artur Szymacha

[Handwritten mark]