

PRZEKRÓJ A-A



~9cm	– kostka kamienna wg PZT
6cm	– podsypka cem.–piask. 1:4
0–11cm	– w–wa wyrównawcza z betonu C8/10
...	– istn. podbudowa drogi gminnej

Legenda:

– proj. nawierzchnia z faktur bezpieczeństwa – faktura bezpieczeństwa/ostrzegawcza z płytek typu B (B1 /ścięte kopułki/ lub B2 /ścięte stożki/) w kolorze piaskowym (żółtym)

– ~9cm – kostka kamienna wg PZT na podsypce cem.–piask. (1:4) grub. 6cm

– przełożenie istn. nawierzchni z kostka brukowa betonowej na podsypce cem.–piask. (1:4) grub. 4cm

PRZEKRÓJ B-B



Jednostka projektowa :	DP KONCEPT DP KONCEPT Dorian Piechowiak ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934
Inwestor :	*BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA* *UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA*
NAZWA inwestycji :	***Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560054P ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+141***
Branża :	*DROGOWA*
Stadium dokumentacji:	*PROJEKT BUDOWLANY*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	*mgr. inż. Dorian Piechowiak*	*drogowa*	*WKP/0296/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej*	
Sprawdzający	*mgr. inż. Robert Salomon*	*drogowa*	*WKP/0235/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej*	

Tytuł rysunku:	*Szczegół wyniesionego przejścia*		Nr *3*
Nr umowy:	*3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r*	Data opracowania: *09/2021*	Skala: *1:50; 1:25*