

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/01690

27.07.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań dotyczących postępowania związanego z „Budową układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. Czy wystarczy wykonanie rozbiórki tylko ściany szczytowej budynku do przeprowadzenia modernizacji budynku?
2. Czy na budowę nowej ściany szczytowej należy przewidzieć zastosowanie materiałów z rozbiórki, czy nowe - dotyczy pokrycia i podkonstrukcji?
3. Czy należy zlikwidować wszystkie kanały instalacyjne na poziomie 0,00?
4. czy należy wykonać modernizację posadzki na poz. 0,00 m w zakresie zadania? Jeśli tak - czy na całej powierzchni poziomu 0,00 m?
5. Jaką powłokę należy wykonać na powierzchni nowej posadzki?
6. Czy można nie rozbierać fundamentów kotła WR25 i wykorzystać je do posadowienia elementów technologicznych nowej elektrociepłowni?
7. W jakim zakresie należy wykonać modernizację dróg i chodników (dojazdy, lokalizacja wagi samochodowej)?
8. Jakiego typu i obciążenia wagę mamy przewidzieć do wykonania?
9. Prosimy o udostępnienie przekroju wzdłuż osi podłużnej kotłowni.
10. Proszę o podanie wymaganej wysokości kominu.

Odpowiedź:

Ad 1.

Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno-użytkowym wykonawca zdemontuje urządzenia i instalacje kolidujące z nowoprojektowanymi urządzeniami i instalacjami, w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie pozostałej części kotłowni. Ocena konieczności wykonania rozbiórki należy do wykonawcy.

Ad 2.

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania materiałów z demontażu do budowy nowej ściany.

Ad 3.

Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno-użytkowym wykonawca zdemontuje urządzenia i instalacje kolidujące z nowoprojektowanymi urządzeniami i instalacjami, w sposób zapewniający poprawne funkcjonowanie pozostałej części kotłowni.

Ad 4.

Modernizację posadzki na poziomie 0.00 należy wykonać w zakresie modernizowanej części budynku.

Ad 5.

Zamawiający oczekuje wykonania posadzki przemysłowej z wierzchnią warstwą z żywicy o bardzo wysokiej wytrzymałości na narażenia mechaniczne i chemiczne.

Ad 6.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących fundamentów kotła WR 25 nr 2. Decyzja o wykorzystaniu lub rozbiórce zostanie podjęta na etapie projektowania, po uzgodnieniu ostatecznej koncepcji zabudowy instalacji kogeneracyjnej.

Ad 7.

Zakres modernizacji dróg i chodników będzie wynikał z projektu zagospodarowania przestrzennego, który powstanie po uzgodnieniu ostatecznej koncepcji zabudowy instalacji kogeneracyjnej.

Ad 8.

Wymagania dotyczące wagi najazdowej zostały opisane w punkcie 2.1.19 programu funkcjonalno-użytkowego

Ad 9.

Wszystkie dostępne przekroje są zamieszczone w załączniku pn.: „Inwentaryzacja kotłowni zal 1 do PFU”

Ad 10.

Wytyczne dotyczące komina zostały określone w punkcie 2.1.9 oraz 2.1.16 programu funkcjonalno-użytkowego. Dokładna wysokość zostanie określona na etapie projektowania.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor / Procurent

mgr inż. Sławomir Kwiatkiewicz

Członek Zarządu

mgr inż. Karol Klimanek