

PRZEDMIAR

Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Konieczno

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
Wykonanie rurociągu zakrytego				
1		Rurociąg zakryty		
1	KNR 2-01 0119- d.1 01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,027
2	KNR-W 2-01 d.1 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	167,140
3	KNR-W 2-01 d.1 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV	m ²	167,140
4	KNR 2-01 0215- d.1 04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	21,920
5	KNR 2-01 0310- d.1 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	0,082
6	KNR-W 2-01 d.1 0524-02 analogia	Dowiezienie gruntu kat. III dowożonego samochodami samowładoczymi na odległość do 0.25 km (do zasypywania skarpy i rowu, wraz z zakupem)	m ³	369,215
7	KNR 2-01 0230- d.1 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	369,215
8	KNR 2-01 0236- d.1 02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	369,215
9	KNNR 4 1307- d.1 04 analogia	Kanały z rur pp o śr. nominalnej 500 mm	m	27,400
10	KNNR 4 1413- d.1 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1,000
11	kalk. własna d.1	Podłączenie projektowanego rurociągu z istniejącym przepustem	kpl.	1,000
12	kalk. własna d.1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000
2		Wykonanie wylotu do rowu		
13	KNNR 10 1802- d.2 01 analogia	Umocnienia wylotu do rowu płytami ażurowymi	m ²	9,000
14	KNR-W 2-01 d.2 0510-01	Hurnusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	18,000