

Linia oświetlenia ulicznego - Kostrzyn ul. Polna, Zacisze - II etap

Identyfikator kosztorysu: LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
KOSTRZYN POLNA, ZACISZE - II ETAP

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-10-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Linia kablowa oświetleniowa		
1	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III (598m 'długości kabla')*0,8m 'głębokości'*0,4m 'szerokości'	m3	191,36
		191,36	
2	KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m (598)*2'warstwy'	m	1 196,00
		1 196,00	
3	KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 'rury ochronne o średnicy 75' 4+4+4+9+18+1+2+1+12+4	m	59,00
		59,00	
4	KNNR 5 707-2 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m (598m dl-59m w rurze) 'kabel typu YAKY 4x35'+32szt*1,5m'zapasy przy słupach'+32*1,5'wejścia do	m	635,00
		635,00	
5	KNNR 5 713-2 Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m 59mb	m	59,00
		59,00	
6	KNNR 5 702-2 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III (598*0,4*0,8)-(0,2*0,4*598'minus podsypka i nasypka')	m3	143,52
		143,52	
7	KNNR 5 726-2 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	96,00
4	Montaż słupów oświetleniowych		
8	KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt	12,00
9	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt	12,00
10	KNNR 5 1003-3 Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 10 m	kpl	12,00
11	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	12,00
5	Pomiary i badania		
12	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00
13	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	12,00
14	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,00
6	Dokumentacja odbiorowa		
15u	1-3 Obsługa geodezyjna	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----