

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z siedzibą w Samborcu
27-650 Samborzec, Samborzec 199

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

DT.26.5.2024.P-5.
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa: drogi powiatowej nr 1713T Wielogóra – Koprzywnica, drogi powiatowej nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz drogi powiatowej nr 1724T Sulisławice - Niedźwice”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy:

Dot. części 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1713T Wielogóra-Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 4+362 do km 5+352.

Pyt. 1. Według PZT zjazdy posiadają nawierzchnię bitumiczną, a według kosztorysu nawierzchnię z kruszywa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Pozycja nr 22 kosztorysu obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej na zjazdach została ujęta w poz. 20 kosztorysu.

Pyt. 2. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie powierzchniowego utrwalenia na poboczu? Dołączona dokumentacja nie uwzględnia takiego zakresu robót.

Odp. Zamawiający potwierdza wykonanie powierzchniowego utrwalenia poboczy wg. poz. 24 kosztorysu.

Dot. części 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1588T Pęczów-Usarzów w miejscowościach Śniekozy, Zakrzów od km 3+940 do km 4+930.

Pyt. 1. W związku z brakiem informacji w dołączonej dokumentacji prosimy o określenie jakiego zakresu robót dotyczy pozycja 6 i 7 kosztorysu – Wykonanie koryta głębokości 30cm oraz wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 grubości 20cm?

Odp. Zakres robót wymienionych w pozycjach 6 i 7 dotyczy wykonania wzmocnienia krawędzi jezdni i pobocza w miejscach gdzie po wykonaniu robót wymienionych w poz. 2 kosztorysu zajdzie taka konieczność.

Pyt. 2. Według dołączonego kosztorysu należy doziarnić MCE kruszywem gr. 10cm, wykonać warstwę podbudowy z kruszywa gr. 15cm oraz wykonać na nawierzchnie z mieszanek bitumicznych gr. 8cm. W związku z wymienionym zakresem robót niweleta drogi podwyższy się o +33cm. W związku z poprawnym wykonaniem poboczy z kruszywa gr. 15cm prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące roboty ziemne pod poboczami.

Odp. Zamawiający po uwzględnieniu w/w uwag wprowadza zmiany w załączniku nr 2 „Kosztorys ofertowy” tj. poz. 17 kosztorysu otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocza, wykonanego na warstwie gruntu zagęszczonego mechanicznie o gr. 18 cm.”

Dot. części 3: Część 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1724T Sulisławice-Niedźwice w miejscowościach Niedźwice, Beszyce od km 3+365 do km 4+115.

Pyt. 1. W związku z brakiem informacji w dołączonej dokumentacji prosimy o określenie jakiego zakresu robót dotyczy pozycja 9 i 10 kosztorysu – Wykonanie koryta głębokości 20cm oraz wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 grubości 20cm?

Odp. Zakres robót wymienionych w pozycjach 9 i 10 dotyczy wykonania wzmocnienie krawędzi jezdni i pobocza w miejscach gdzie po wykonaniu robót wymienionych w poz. 7 kosztorysu zajdzie taka konieczność.

Pyt. 2. Według PZT zjazdy posiadają nawierzchnię bitumiczną, a według kosztorysu nawierzchnię z kruszywa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Pozycja nr 15 kosztorysu obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach. W PZT wskazano wloty dróg gminnych i wewnętrznych które należy wykonać wg. technologii jaką zaprojektowano dla nawierzchni jezdni.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikację treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający **nie przedłuża termin składania ofert.**

Wszelkie ustalenia dotyczące terminu, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu Zamawiającego
(podpis kierownika Zamawiającego)
mgr inż. Ewa Birczak