



UWAGA: Stosownie do ekspertyzy należy wykonać podlewanie fundamentów w celu wykonania ławy ciągłej pod istniejącymi zewnętrznymi ścianami piwnic zgodnie z niniejszym schematem. Roboty wykonać pod rozbiórkę dachu oraz stropu budynku, po uprzednim podstępowaniu stropów piwnic. Przed wykonywaniem betonowania nowych w należy dokonać zagęszczenia gruntu bezpośrednio przy fundamentach budynku. Podlewanie wykonywać odcinkami o długości maksymalnie 1,20 m z zachowaniem bezpieczeństwa i stateczności konstrukcji. Wykopy muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi

PROJEKT		PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU:	
Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	upr. WPR4-7/131-1302 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		mgr inż. August Rymer		PODPIS:		Schemat wykonania ław fundamentowych pod istniejącymi fundamentami budynku
	SPRAWDZIŁ:						
	upr. UAH-2/221033089 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		mgr inż. Grzegorz Kwapiśzawski				
	ADRES:		Dz. 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3		BRANŻA:		
			obrób 0001 Kcynia, Kcynia		Konstrukcja		
INWESTOR:		Gmina Kcynia		DATA:		STADIUM:	
		ul. Rynek nr 23, 89-240 Kcynia		10.2020		PB	
				SKALA:		NR RYSUNKU:	
				1:100		K.21	