



## G M I N A P R Z Y S T A J Ń

ul. Częstochowska 5

42-141 PRZYSTAJŃ

NIP: 574-20-55-766

tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32

REGON: 000548689

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 04.11.2024 r.

**RI-KR.271.10.2024**

### **Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach**

#### ***Dotyczy: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przystajni na potrzeby żłobka gminnego***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Brak pozycji w przedmiarze mówiącej o rozbiórce schodów wewnętrznych i zewnętrznych, o których mowa w projekcie w punkcie „3.2.13 SCHODY ZEWNĘTRZNE” i „3.2.14 SCHODY WEWNĘTRZNE”. Proszę o weryfikację i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Rozbiórka schodów zewnętrznych ujęta jest w pkt 2.1.3. Przedmiaru, a rozbiórka schodów wewnętrznych w 1.2.11

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Dz. II ppkt. 4) SWZ, przedmiar robót ma charakter pomocniczy, oferent wyceniając ofertę zobowiązany jest do sprawdzenia ilości robót z Dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia.

2. Z jakiego tworzywa należy przyjąć parapety wewnętrzne? W projekcie przyjęto parapety jako postforming, natomiast w przedmiarze wykazano parapety z konglomeratu. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Parapety należy wykonać z konglomeratu.

3. Brak pozycji w przedmiarze mówiącej o montażu pochwyków wzdłuż schodów w pomieszczeniu „komunikacja 2”. Proszę o weryfikację i ewentualne uzupełnienie przedmiaru z uwagi na brak informacji o projektowanej długości pochwyków.

Odpowiedź: Pozycja dodana do przedmiaru.

4. Proszę o informację jakie parametry są przyjęte dla projektowanych daszków nad wejściami do budynku. Brak informacji w projekcie (wymiary, mocowanie, materiał). Czy Zamawiający przewiduje daszki na wyciągach?

Odpowiedź: Nad wejściami zamontować nowe daszki. Montaż wykonać wspornikowo do istniejącej ściany przy wykorzystaniu kotew chemicznych oraz odciągów. Okucia

wykonane ze stali nierdzewnej. Daszek szklany o wymiarze 220x120 cm oraz 160x120, wykonany ze szkła bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg.

5. Proszę o podanie dokładnych wymiarów dla projektowanej ścianki mobilnej.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ścianki mobilnej zgodnej z wytycznymi w projekcie natomiast z drzwiami bez przeszkleń z płyty laminowanej?

Odpowiedź: Wysokość ścianki: 3.25m, szerokość ścianki 5.75m. Wszystkie moduły - zarówno ściennie jak i drzwiowe muszą być bezwzględnie przeszklone do połowy wysokości - Zamawiający nie dopuszcza wykonania modułów w całości z płyty laminowanej.

**W związku z niniejszymi wyjaśnieniami oraz celem zapewnienia oferentom czasu na wycenę oferty, Zamawiający zmienia termin składania ofert na 08.11.2024 r. godz. 14:00, termin otwarcia ofert na 08.11.2024 godz. 14:05, oraz termin związania z ofertą na 07.12.2024 r.**

**Zmianie w tym zakresie ulegają zapisy SWZ:**

- Dz. II. Pkt 10 ppkt 2)
- Dz. III. Pkt 1 ppkt 1) i 5)
- Dz. III. Pkt 2

**/-/ Henryk Mach  
Wójt Gminy Przystajń**