

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów budowlanych, budynków.
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Andersa 47,
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

DATA OPRACOWANIA : 2021-06-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-06-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kompleks - ul. Andersa 47			
1	Ogólna charakterystyka	KNR 5-15 1006-01	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych 8.00+25.00+8.00	m m	41.000	41.000
2	Ogólna charakterystyka	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 demontaż okna 1.55*1.50	m ² m ²	2.325	2.325
3	Ogólna charakterystyka	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 demontaż drzwi 1.10*2.20	m ² m ²	2.420	2.420
4	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 18.70*6.30	m ² m ²	117.810	117.810
5	Ogólna charakterystyka	KNR 19-01 0628-04	Rozebranie izolacji na stropach poz.4	m ² m ²	117.810	117.810
6	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 0305-08 z.o.3.1.	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.4*0.10	m ³ m ³	11.781	11.781
7	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (18.30*2.60)*0.25 (18.30*3.35)*0.25 (2*((2.60+3.35)/2)*6.30)*0.25 -(poz.2+poz.3)	m ³ m ³ m ³ m ³	11.895 15.326 9.371 -4.745	31.847
2			Prace dodatkowe			
8	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.6+poz.7	m ³ m ³	43.628	43.628
9	Ogólna charakterystyka	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.8	m ³ m ³	43.628	43.628
10	Ogólna charakterystyka	kalk. własna	Wywóz i utylizacja - papa (pozycja numer 4) - izolacja termiczna (pozycja numer 5) - pozostałe materiały z rozbiórki (pozycje numer 2 i 3) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
11	Ogólna charakterystyka	kalk. własna	Zabezpieczenie ogrodzenia przed ewentualnymi uszkodzeniami 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
					RAZEM	1.000