

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o nowe prosektorium, budowie zadaszonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z zadaszeniem dla karetek
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
INWESTOR : Powiat Oborniki
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki
BRANŻA : Budowlana - ETAP 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013

DATA OPRACOWANIA : 05.09.2022

Data opracowania
05.09.2022



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZAGOSPODAROWANIE	1	11
1.1	Wznoszenie ogrodzeń	1	11
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	1	4
1.1.2	Ogrodzenie	5	11

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ZAGOSPODAROWANIE			
1.1		45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
1.1.1		45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	STB 01.01	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń wraz z bramą	m		
			257,0	m	257,000	
					RAZEM	257,000
2 d.1.1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			257,0*0,02*2,0+128*0,40*0,40*0,80	m ³	26,664	
					RAZEM	26,664
3 d.1.1.1	STB 01.01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
			poz.2	m ³	26,664	
					RAZEM	26,664
4 d.1.1.1	STB 01.01	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
			poz.3	m ³	26,664	
					RAZEM	26,664
1.1.2			Ogrodzenie			
5 d.1.1.2	STB 01.01	KNP 01 0405-02.02	Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości 70 cm w gruncie kat.III dla słupów ogrodzeniowych	dół		
			128,0	dół	128,000	
					RAZEM	128,000
6 d.1.1.2	STB 01.01	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa	m ²		
			2,20*166,0	m ²	365,200	
					RAZEM	365,200
7 d.1.1.2	STB 01.01	KNP 01 0404-03.02	Ręczne wykonanie rowów o szerokości dna do 0.6 m i głębokości do 1.0 m o ścianach pionowych lub nachyleniu do 1:0.25 w gruncie kat.III	m ³		
			0,20*0,20*86,0	m ³	3,440	
					RAZEM	3,440
8 d.1.1.2	STB 01.01	KNP 01 0706-01.01	Ogrodzenia panelowe - obetonowanie słupków	m ³		
			0,30*0,30*0,70*128,0	m ³	8,064	
					RAZEM	8,064
9 d.1.1.2	STB 01.01	KNR 2-31 0407-01	Cokół systemowy ogrodzeniowy	m		
			86,0	m	86,000	
					RAZEM	86,000
10 d.1.1.2	STB 01.01	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 40x60x2	m ²		
			2,20*86,0	m ²	189,200	
					RAZEM	189,200
11 d.1.1.2	STB 01.01	KNR 2-25 0312-01	Bramy przesuwne samonośne z kształtowników stalowych automatyczna - budowa	m ²		
			2,0*5,0	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000