

Kosztorys

Kosztorys

Budowa: **"DDL Puchatek Krościenko Niżne- modernizacja budynku**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont sali na parterze przy klatce schodowej wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem**

Inwestor: **GMINA MIASTO KROSNO**
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2024-03-05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Remont pomieszczenia sali głównej		
1.1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,6*3,4	29,240000	
		RAZEM:	29,240000	m2 29,240
1.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i parapetów, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna 1,8*1,5*2	5,400000	
		parapety 1,8*0,4*2	1,440000	
		drzwi 1,1*2	2,200000	
		RAZEM:	9,040000	m2 9,040
1.1.3	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw i gniazdek elektrycznych	szt	6,000
1.1.4	KNR 403/1116/1	Demontaż przewodów i korytek instalacyjnych PVC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	m 25,000
1.1.5	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
1.1.6	KNR 403/1001/1	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m 20,000
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż kaloryferów panelowych na czas robót o w powierzchni 2,0 x 0,6 m	szt	2,000
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie gruzu, elementów rozbiórkowych z I piętra budynku	m3	1,000
1.2	Element	Roboty budowlane		
1.2.1	KNR 401/1202/9	Maszynowe zeskrabanie starej luszczącej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 8,6*3,15*2+3,4*3,15*2	75,600000	
		- okna -(1,5*1,5)*2	-4,500000	
		RAZEM:	71,100000	m2 71,100
1.2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		71	71,000000	
		RAZEM:	71,000000	m2 71,000
1.2.3	KNR 202/815/4	Gładź na ścianach z starych tynków cementowo-wapiennych, 2-warstwowa	m2	71,000
1.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	71,000
1.2.5	KNRW 202/1038/1 (1)	Montaż rolet wewnętrznych naszybowych zaciemniających typu dzień/noc z prowadnicami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna 1,5*1,5*2	4,500000	
		RAZEM:	4,500000	m2 4,500
1.2.6	KNR 217/139/3	Dostawa i montaż wraz z przebudową (z uwagi na sufit podwieszany) kratki wentylacyjnej	szt	1,000
1.2.7	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (łączniki metalowe)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,6*3,4	29,240000	
		RAZEM:	29,240000	m2 29,240
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie orurowania C.O. przewody stalowe fi 25mm	m	10,000
1.3	Element	Instalacja elektryczna wewnętrzna		
1.3.1	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m 60,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.2	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm	m	45,000
1.3.3	KNNR 5/111/7	Kanały instalacyjne z (sufit) podwieszany	m	15,000
1.3.4	KNNR 3/303/1	Przebicia w ścianach z cegły do 50 cm głębokości,	szt	2,000
1.3.5	KNNR 5/301/11	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej z wykonaniem ślepych otworów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			szt	3,000
1.3.6	KNNR 5/302/3	Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	4,000
1.3.7	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6		6,000000
		RAZEM:		6,000000
			szt	6,000
1.3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż regulatora oświetlenia (ściemniacz naciskowo-obrotowy, podtynkowy)	szt	2,000
1.3.9	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² końcowe	szt	3,000
1.3.10	KSNR 5/503/2 (1)	Montaż opraw oświetleniowych LED sufitowych ściemniający/ panel led 60x60 (sufit podwieszany) min. 3500 lumentów (min. 36W, 112lm/W, barwa: 4000K, antyodbleniowa z dyfuzorem pryzmatycznym)	kpl	3,000
1.3.11	TZKNBK 17/52/4	Instalowanie kinkietów ściennych wzór załącznik fotograficzny	szt	4,000
1.3.12	KNNRW 9/206/1	Montaż okablowania do istniejącej tablicy rozdzielczej za ścianą (gr. 25cm)	kpl	1,000
1.3.13	KNR 503/1302/1	Badania i pomiary (rezystancji, natężenia światła, ochrony przeciwporażeniowej)	kpl	1,000
1.3.14	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie szafy Rack z pomieszczenia do pomieszczenia na I piętrze, poszerzenie istniejącego przebicia,	kpl	1,000
1.3.15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomieszczeniu sieci LAN- 3 punkty (gniazdka) kabel w rurkach podtynkowo do sufitu podwieszanego, w części sufitowej w korytkach teletechnicznych	kpl	1,000
1.3.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż/ uchylenie wraz w wkuciem p/t w rurce osłonowej przewodu do sterownika ogrzewania C.O.	m	2,500
1.4	Element	Wyposażenie		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Stoły składane dł. 200cm/szer. 80cm/wys. 72cm / gr. blatu 1,8cm - załącznik fotograficzny	szt	4,000
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Krzesła konferencyjne z możliwością do szpatlowania - załącznik fotograficzny	szt	33,000
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwyty do projektora	szt	1,000
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż projektora multimedialnego stacjonarnego wraz z okablowaniem HDMI ok. 5m (typ matrycy DLP, jasność powyżej 5000 lumentów wg. ANSI, rozdzielczość negatywna 1920x 1200)	szt	1,000
1.4.5	Kalkulacja indywidualna	Ekran projekcyjny zamontowany podsufitem, wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu kasety (z uwagi na kaloryfer) około 240x200cm	szt	1,000
1.4.6	Kalkulacja indywidualna	Biurko z szafkami zamykanymi w kształcie litery L na komputer oraz niezbędne wyposażenie	kpl	1,000
1.4.7	Kalkulacja indywidualna	Minimeblościanka szafkowa podwieszana składająca się z 4 segmentów (2 z zamkami pełnymi dzwiczkami, i 2 otwierana witryna szklana) segment po 45cm szerokości i 90cm wysokości	kpl	1,000
1.4.8	Kalkulacja indywidualna	Półki podwieszane na segregatory	szt	2,000
1.4.9	Kalkulacja indywidualna	ścianka wieszakowa typu otwartego na kurtki, płaszcze, parasole, laski, kule oraz deponowanie kluczy gospodarczych	kpl	1,000
1.4.10	Kalkulacja indywidualna	Odbojnice z płyty meblowej szerokości ok. 25cm	mb	6,000