

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEGMENT A			
1.1		Parter wc damsk - pom. A.01			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
2 d.1.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (2,34+3,00)*2*2,00-0,70*2,00-1,65*2,06-0,8*2,00 (2,42+3,95)*2*2,00-2,55*2,06-1,55*2,07	m ² m ² m ²	 14,961 17,019	 31,980
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,08*2*2,06	m ² m ²	 4,450	 4,450
4 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5*1,44*0,25	m ³ m ³	 0,180	 0,180
5 d.1.1	kalk. własna	Wycięcie parapetów podokiennych w części wystającej poza ściany 1,65*2+1,55	m m	 4,850	 4,850
6 d.1.1	KNR 4-01 0347-02 analogia	Rozebranie części ścian dla poszerzenia otworów drzwiowych i montażu nadproży nad drzwiami 2*2,05+2*1,30	m m	 6,700	 6,700
7 d.1.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16,44	m ² m ²	 16,440	 16,440
8 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km poz.2*0,03+poz.3*0,15+poz.4+poz.5*0,05*0,04+poz.6*0,12*0,10+poz.7*0,02	m ³ m ³	 2,226	 2,226
9 d.1.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 10 km Krotność = 9 poz.8	m ³ m ³	 2,226	 2,226
10 d.1.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. SBN 72x120 l = 130 cm 2*1,30	m m	 2,600	 2,600
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem kleju po glazurze na ścianach poz.2	m ² m ²	 31,980	 31,980
12 d.1.1	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami glazury 20x30 (30x30) cm na zaprawie klejowej (3,95+2,42)*2*2,10-0,90*2,00-2*1,55*(2,10-0,81) (2,63+2,34)*2*2,10-1,55*(2,10-0,83)-2*0,9*2,00 <ościeża okien do wys. 2,10 - poziom i pion> 1,55*0,30*3+0,3*6*(2,10-0,81)	m ² m ² m ²	 20,955 15,306 3,717	 39,978
13 d.1.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 16,44	m ² m ²	 16,440	 16,440
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1111-05	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie klejowej poz.13	m ² m ²	 16,440	 16,440
15 d.1.1	KNR 0-001 analiza indywidualna	Montaż przegród sanitarnych ze ścianek systemowych HPL (z drzwiami) 2,42+1,25+2*1,00	m m	 5,670	 5,670
16 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
17 d.1.1	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych kątowych malowanych proszkowo 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 2 d.1.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych fabrycznie wykończonych 0,90*2,00*2	m ² m ²		
				3,600	
				RAZEM	3,600
19	d.1.1 kalk. własna	Montaż lusterek nadumywalkowych 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <sufit i belki>16,44+3,12*2*0,69+2,42*0,42*2 <i>ściany</i> (3,95+2,42)*2*(3,31-2,10) (3,00+2,34)*2*(3,34-2,10) <ościeża okien pow. 2,10 m> 3*0,30*1,55+3*2*0,30*0,75	m ² m ² m ² m ² m ²		
				22,778	
				15,415	
				13,243	
				2,745	
				RAZEM	54,181
21	KNR 2-02 d.1.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 15,415+13,243+2,745	m ² m ²		
				31,403	
				RAZEM	31,403
22	KNR 2-02 d.1.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach 16,44+3,12*2*0,69+2,42*0,42*2	m ² m ²		
				22,778	
				RAZEM	22,778
23	NNRNKB d.1.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity poz.20	m ² m ²		
				54,181	
				RAZEM	54,181
24	KNNR 2 d.1.1 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych na ścianach poz.21	m ² m ²		
				31,403	
				RAZEM	31,403
25	KNNR 2 d.1.1 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity i belki poz.22	m ² m ²		
				22,778	
				RAZEM	22,778
1.2		Piętro wc męski - pom. A.02			
26	KNR 4-01 d.1.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ² 5	szt. szt.		
				5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNNR-W 3 d.1.2 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (3,97+2,52)*2*1,60+(3,02+2,37)*2*1,60-1,00*2,00*2-0,7*2,00	m ² m ²		
				32,616	
				RAZEM	32,616
28	KNR 4-01 d.1.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,08*2*2,06+3,97*3,33-4*0,70*2,00	m ² m ²		
				12,070	
				RAZEM	12,070
29	d.1.2 kalk. własna	Wycięcie parapetów podokiennych w części wystającej poza ściany 1,65+1,55+1,60	m m		
				4,800	
				RAZEM	4,800
30	KNR 4-01 d.1.2 0347-02 analogia	Rozebranie części ścian dla poszerzenia otworów drzwiowych i montażu nadproży nad drzwiami 2,05+1,30	m m		
				3,350	
				RAZEM	3,350
31	KNNR-W 3 d.1.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 17,38	m ² m ²		
				17,380	
				RAZEM	17,380
32	KNR 4-04 d.1.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km poz.27*0,03+poz.28*0,15+poz.29*0,05*0,04+poz.30*0,12*0,20+poz.31*0,02	m ³ m ³		
				3,227	
				RAZEM	3,227
33	KNR 4-04 d.1.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 10 km Krotność = 9 poz.32	m ³ m ³		
				3,227	
				RAZEM	3,227
34	KNR 2-02 d.1.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. SBN 72x120 l = 130 cm 2*1,30	m m		
				2,600	
				RAZEM	2,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.1.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem kleju po glazurze na ścianach poz.27	m ² m ²	 32,616	
				RAZEM	32,616
36	KNNR 2 d.1.2 0805-02	Licowanie ścian płytkami glazury 20x30 (30x30) cm na zaprawie klejowej (3,97+2,52)*2*2,10+(3,02+2,37)*2*2,10-1,00*2,00*3 <ościeża okien do wys. 2,10 - poziom i pion> 1,55*0,30*3+0,3*6*(2,10-0,81)	m ² m ² m ²	 43,896 3,717	
				RAZEM	47,613
37	KNNR 2 d.1.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 17,38	m ² m ²	 17,380	
				RAZEM	17,380
38	KNR-W 2-02 d.1.2 1111-05	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie klejowej poz.37	m ² m ²	 17,380	
				RAZEM	17,380
39	KNR 0-001 d.1.2 analiza indywidualna	Montaż przegród sanitarnych ze ścianek systemowych HPL (z drzwiami) 3*1,25+3*1,00	m m	 6,750	
				RAZEM	6,750
40	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych kątowych malowanych proszkowo 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
42	KNNR 2 d.1.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych fabrycznie wykończonych 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
43	d.1.2 kalk. własna	Montaż lusterek nadumywalkowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNR-W 4-01 d.1.2 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <sufit i belki>17,38+3,02*0,83*2+2,52*0,83*2 ściany (3,97+2,52)*2*(3,33-2,10)+(3,02+2,37)*2*(3,33-2,10) <ościeża okien pow. 2.10 - poziom i pion> 1,55*0,30*3+0,3*6*0,75	m ² m ² m ² m ²	 26,576 29,225 2,745	
				RAZEM	58,546
45	KNR 2-02 d.1.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 29,225+2,745	m ² m ²	 31,970	
				RAZEM	31,970
46	KNR 2-02 d.1.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach 26,576	m ² m ²	 26,576	
				RAZEM	26,576
47	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity poz.44	m ² m ²	 58,546	
				RAZEM	58,546
48	KNNR 2 d.1.2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych na ścianach poz.45	m ² m ²	 31,970	
				RAZEM	31,970
49	KNNR 2 d.1.2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity i belki poz.46	m ² m ²	 26,576	
				RAZEM	26,576
1.3		Piętro - pom. A.03 łazienka nauczycieli			
50	KNR 4-01 d.1.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ² 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNNR-W 3 d.1.3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (2,00+2,52)*2*2,00+1,02*2*2,00 -(3,12*1,50+2,00*0,9)	m ² m ² m ²	 22,160 -6,480	
				RAZEM	15,680
52	KNR 4-01 d.1.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,42*3,32	m ²	4,714	
				RAZEM	4,714
53 d.1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1,01*3,32-1,01*2,05)*0,12	m ³ m ³	0,154	
				RAZEM	0,154
54 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach poz.53*2/0,12	m ² m ²	2,567	
				RAZEM	2,567
55 d.1.3	kalk. własna	Wycięcie parapetów podokiennych w części wystającej poza ściany 1,65	m m	1,650	
				RAZEM	1,650
56 d.1.3	KNR 4-01 0347-02 analogia	Rozebranie części ścian dla poszerzenia otworów drzwiowych i montażu nadproży nad drzwiami 2,05+1,30	m m	3,350	
				RAZEM	3,350
57 d.1.3	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5,59	m ² m ²	5,590	
				RAZEM	5,590
58 d.1.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km poz.51*0,03+poz.52*0,15+poz.55*0,05*0,04+poz.56*0,12*0,20+poz.57*0,02	m ³ m ³	1,373	
				RAZEM	1,373
59 d.1.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 10 km Krotność = 9 poz.58	m ³ m ³	1,373	
				RAZEM	1,373
60 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr. SBN 72x120 l = 130 cm 1,30*2	m m	2,600	
				RAZEM	2,600
61 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem kleju po glazurze na ścianach poz.51+3,12+1,50+2,00*0,90	m ² m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
62 d.1.3	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami glazury 20x30 (30x30) cm na zaprawie klejowej (1,03+2,03)*2*2,10+(1,40+2,03)*2*2,10-0,90*2,00*3-1,55*(2,10-0,85) <ościeża okien do wys. 2,10 - poziom i pion> 1,55*0,30+(2,10-0,85)*2*0,30	m ² m ² m ²	19,921 1,215	
				RAZEM	21,136
63 d.1.3	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.57	m ² m ²	5,590	
				RAZEM	5,590
64 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-05	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie klejowej poz.63	m ² m ²	5,590	
				RAZEM	5,590
65 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.3	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeznic stalowych kątowych malowanych proszkowo 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
67 d.1.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płycinowych fabrycznie wykończonych 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
68 d.1.3	kalk. własna	Montaż luster nadumywalkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <sufit> 5,59 ściany i ościeża okna >2,10 m (1,03+2,03)*2*(3,32-2,10)+(1,40+2,03)*2*(3,32-2,10) +1,55*0,30+0,30*2*0,72	m ² m ² m ²	5,590 16,733	
				RAZEM	22,323

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.1.3	0815-04	16,733	m ²	16,733	
				RAZEM	16,733
71	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²		
d.1.3	0815-06	5,59	m ²	5,590	
				RAZEM	5,590
72	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufity	m ²		
d.1.3	202 1134-02	poz.69	m ²	22,323	
				RAZEM	22,323
73	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych na ścianach	m ²		
d.1.3	1402-03	poz.70	m ²	16,733	
				RAZEM	16,733
74	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych - sufity	m ²		
d.1.3	1402-03	poz.71	m ²	5,590	
				RAZEM	5,590
75		Osadzenie suszarki do rąk	szt.		
d.1.3	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76		Osadzenie pojemnika na mydło	szt.		
d.1.3	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Montaż pojemników na mydło i suszarek do rąk			
77		Montaż suszarki do rąk	szt.		
d.1.4	kalk. własna	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
78		Montaż pojemnika na mydło	szt.		
d.1.4	kalk. własna	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.5		Obudowa rur instalacyjnych płytami G-K wodoodpornymi			
79	KNR-W 2-02	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.1.5	2004-03	2*2*0,4*3,32	m ²	5,312	
				RAZEM	5,312
80	KNR-W 2-02	Obudowa poziomów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.1.5	2004-03	(0,40+0,89)*2,62+(0,28+0,20)*3,02	m ²	4,829	
				RAZEM	4,829
1.6		Demontaż naswietla w pomieszczeniu A.03			
81	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetle	szt.		
d.1.6	0354-04	wym. 74x60 cm	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²		
d.1.6	1018-01	0,444	m ²	0,444	
				RAZEM	0,444