

Lębork 31.07.2024 r.

dotyczy: postępowania na zamówienie pn.: „**Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Syrokomli w Lęborku**”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie, czy należy wmontować rury PE jak w projekcie załącznik nr 2, czy PERC jak w projekcie załącznik nr 3?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt III.4. Specyfikacji: „Wyroby i materiały do wykonania zadania, zapewnia Zamawiający, które protokolarnie przekaze Wykonawcy. Miejsce poboru wyrobów – magazyn Zamawiającego: Lębork, ul. Pionierów 2 lub 23.” Zamawiający zapewni Wykonawcy rury PE100RC.

Pytanie nr 2:

Czy montaż sieci wykonać metodą przewiertu, jak w przedmiarze robót, czy w wykopie otwartym? Dokumentacja nie wskazuje technologii wykonania.

Odpowiedź:

Ułożenie rur należy wykonać metodą przewiertu sterowanego, tak jak jest zapisane przez Zamawiającego w przedmiarze robót.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis w pkt III.10. Specyfikacji: „Wykonawca wyceni roboty budowlane, zgodnie z załączonym **przedmiarem robót** i zawartymi w nim wielkościami, **bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian**. W związku z informacją zapisaną w pkt III.9. Specyfikacji, proszę nie wyceniać poz. 48 przedmiaru robót – wytycznie i inwentaryzacja geodezyjna.”

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Boniszczuk