

nr sprawy: ZP.271.12.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach.
2. **Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa udostępniona Wykonawcy w następujących plikach na stronie internetowej prowadzonego postępowania:**

- 1_Opinia geotechniczna
- 2_Opis techniczny
- 3_Zaświadczenie o braku sprzeciwu
- 4_Rysunki
- 5_STWiORB

Zamawiający dodatkowo udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania przedmiar robót, który opisuje prace do wykonania. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.

3. **W zakres zamówienia wchodzi między innymi wykonanie:**

- a) nawierzchni ciągów pieszych, w tym:
 - i. robót ziemnych,
 - ii. ław pod krawężniki,
 - iii. montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej,
 - iv. wzmocnienia podłoża piaskiem stabilizowanym cementem o gr. warstwy 10 cm (zgodnie z rys. A_07),
 - v. podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 o gr. warstwy 15 cm (zgodnie z rys. A_07),
 - vi. ułożenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. warstwy 5 cm (zgodnie z rys. A_07);
- b) nawierzchni sportowej, w tym:
 - i. robót ziemnych,
 - ii. obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej,
 - iii. zagęszczonej podsypki piaskowej (warstwy odsączającej) o gr. warstwy 25 cm,
 - iii. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm o gr. warstwy 15 cm,
 - iv. podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0,1-5 mm o gr. warstwy 10 cm,
 - v. podbudowę systemową – warstwę stabilizującą typu ET układaną mechanicznie o gr. 35 mm jako mieszankę żwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej)
 - vi. nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o gr. 10 cm z granulatu kauczukowego EPDM o średnicy 1-4 mm i żywicy poliuretanowej,
 - vii. malowania linii segregacyjnych o szerokości 5 cm boisk do piłki ręcznej, siatkowej i wybiegów;
- c) wyposażenia boisk, w tym:
 - i. wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod słupki bramek piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki,
 - ii. zakup i osadzenie tulei pod słupki piłki ręcznej, siatkówki i tablic koszykówki,
 - iii. zakup i ustawienie w gotowych tulejach bramek do piłki ręcznej, tablic koszykówki oraz słupków piłki siatkowej wielofunkcyjnych z mechanizmem naciągowym (badminton, tenis, siatkówka),



- iv. zakup i dostarczenie siatek do siatkówki, tenisa, bramek do piłki ręcznej;
- d) ogrodzenie boisk, w tym:
 - i. ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości 3,0 m (zgodnie z rys. A_05),
 - ii. brama wejściowa z furtką o wym. 2,5x2,5 m (zgodnie z rys. A_05),
 - iii. piłkochwyty o wym. 12,0x6,0 m (zgodnie z rys. A_06);
- e) pozostałe wyposażenie i prace, w tym:
 - i. zakup i montaż ławek, śmietnika, wycieraczki stalowej i stojaka rowerowego (zgodnie z rys. A_01 i opisem w projekcie),
 - ii. równomierne rozścielenie zdjętego uprzednio humusu, oczyszczenie nawierzchni z resztek gruzu i zanieczyszczeń, splantowanie, obsianie trawą, zwałowanie i przykrycie nasion grabiami lub wałem z kolczatką,
 - iii. wywiezienie nadmiaru urobku,
 - iv. obsługa geodezyjna.