


- Istniejące ogrodzenie przeznaczane do renowacji
- Powierzchnie stalowe oczyszczone i pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze czarnym. Podwalnie betonową należy naprawić poprzez uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawa naprawczą.
- X — X — Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu

- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do przełożenia wraz z turką wejściową i bramą przesuwana.
- Do osadzenia przeszel zastosować słupki stalowe 60x60x3mm wyposażone w daszki zabezpieczające, do osadzenia bramy zastosować słupki 120x120x3mm, do osadzenia turki zastosować słupki 100x100x3mm

- Projekowane ogrodzenie palisadowe o wysokości panela 1,55m
- konstrukcja nośna- kształtownik 30x18x2mm w połączeniu z płaskownikiem 30x5mm
- wypełnienie - preł 12x12mm
- słupek 80x80x3mm
- podmurówka prefabrykowana h=200mm
- Ogrodzenie wyposażone w bramę przesuwaną szer. 5,0m



Ciągi piesze

Uwaga
Pod opaski przy budynkach zastosować analogiczną podbudowę jak pod ciągi piesze.

TYTUL RYSUNKU		PROJEKTANT	NAMISKO	URZĄDZENIA	DATA	PODPIS
SUPLEMENT		spejzprojekt	tech. Dariusz MAJER	62702	07-14-2021	
BUDYNEK KOMENDY		depozycja/tytułbudowlana				
POMIATOWEJ POLICJI:		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam		07-14-2021	
OGRODZENIE		ASYSTENT PROJEKTANTA	PROJEKTOWSKI		07-14-2021	
TERENU		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. DAWID MAJER		07-14-2021	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANOEGO:		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. DAWID MAJER		07-14-2021	
FAZA						
PW						
BUD						
SKALA						
1:500						
SUP-4						

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
 44-190 KNUROW
 UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
 ZAKŁAD ARCHITECTURALNY I NAZDZORU INWESTYCYJNEGO
 Dariusz Majer