

LEGENDA

- NOWOPROJEKTOWANE PRZEWODY NAWIEWNE INSTALACJI WERNTYLACJI
- NOWOPROJWKTOWANE PRZEWODY NAWIEWNE INSTALACJI WERNTYLACJI
- NOWOPROJEKTOWANY NAWIEWNIK
- NOWOPROJEKTOWANY WYWIEWNIK
- NOWOPROJEKTOWANY ZAWÓR WYWIEWNY
- NOWOPROJEKTOWANA PROSTOKĄTNA KLAPA P.POŻ
- NOWOPROJEKTOWANA OKRĄGŁA KLAPA P.POŻ
- NOWOPROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA
- DRZWIOWA KRATKA TRANSFEROWA
- TŁUMIK AKUSTYCZNY

UWAGI

1.Przejscia przewodów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 należy wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
2. Wszystkie istniejące nawieniki/wywiewniki/anemostaty/kanały wentylacyjne należy zdemontować.
3. Przewody wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi (ilość wg. obmiaru Wykonawcy).
4. Przed i za urządzeniami wytwarzającymi drgania należy zastosować króćce elastyczne.
5. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
6. Rzędne przewodów podane są od poziomu 0,00 do osi kanałów "OK"
7. Lokalizację nawiewników/wywiewników należy dopasować to lokalizacji opraw świetlnych w trakcie prac budowlanych
8. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z innymi branżami oraz opisem technicznym.
9. Ze względu na brak możliwości dokładnej inwentaryzacji konstrukcji istniejącego obiektu, rzędne i przebicia instalacji należy dopasować w trakcie prac budowlanych.

OZNACZENIA:

Vn	strumień powietrza nawiewanego
Vw	strumień powietrza wywiewanego

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rydułtowy to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego"

Temat:

Tytuł: Rzut parteru – Instalacja wentylacji

Lokalizacja: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
Działki numer: 1857/103, 2304/305
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektowała:	mgr inż. Anna SOBOTA	SLK/9628/PWBS/21	instalacje sanitarne			XII 2023	1:50
					Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IS	P.T.	HVAC-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

A2