



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA

- NOWOPROJEKTOWANE PRZEWODY NAWIEWNE INSTALACJI WENTYLACJI
- NOWOPROJEKTOWANE PRZEWODY WYWIEWNE INSTALACJI WENTYLACJI
- NOWOPROJEKTOWANY NAWIEWNIK
- NOWOPROJEKTOWANY WYWIEWNIK
- NOWOPROJEKTOWANY ZAWÓR WYWIEWNY
- NOWOPROJEKTOWANA PROSTOKĄTNA KLAPA P.POŻ
- NOWOPROJEKTOWANA OKRĄGŁA KLAPA P.POŻ
- NOWOPROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA
- DRZWIOWA KRATKA TRANSFEROWA
- TŁUMIK AKUSTYCZNY

UWAGI

- Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 należy wyposażać w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
- Wszystkie istniejące nawieniki/wywiewniki/anemostaty/kanały wentylacyjne należy zdemontować.
- Przewody wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi (ilość wg. obmiaru Wykonawcy).
- Przed i za urządzeniami wytwarzającymi drgania należy zastosować króćce elastyczne.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Rzędne przewodów podane są od poziomu 0,00 do osi kanałów "OK".
- Lokalizację nawiewników/wywiewników należy dopasować to lokalizacji opraw świetlnych w trakcie prac budowlanych.
- Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z innymi branżami oraz opisem technicznym.
- Ze względu na brak możliwości dokładnej inwentaryzacji konstrukcji istniejącego obiektu, rzędne i przebiegi instalacji należy dopasować w trakcie prac budowlanych.

OZNACZENIA:

- Vn strumień powietrza nawiewanego
- Vw strumień powietrza wywiewanego

<div>STUDIO ARCHITEKTURY BOBER</div> <div>Tytuł: Przekrój A-A; Przekrój B-B – Instalacja wentylacji</div>			<div>PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ryduł-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego”</div> <div>Temat: Lokalizacja: <div>44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49 Działki numer: 1857/103, 2304/305 Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy Obręb ewidencyjny: 241503_1.0002 Rydułtowy Dolne</div></div>				
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektowała:	mgr inż. Anna SOBOTA	SLK/9628/PWBS/21	instalacje sanitarne			XII 2023	1:50
					Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IS	P.T.	HVAC-11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE