

Trzpień T1.2 x22 szt.

Trzpień T1.3 x27 szt.

Trzpień T1.4 x15 szt.



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500W Ø6	Długość całkowita [m] RB500W Ø12
dla jednego słupa					
1	12	4030	4		16,12
2	6	915	23	21,05	
Długość całkowita wg średnic [m]				21,1	16,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,7	14,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				19,1	
Masa całkowitax64 [kg]				1280	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Uwaga!

Pod wchodzacymi w trzpienie belkami o h=40 cm, należy dodatkowo dołożyć trzy strzemiona.

TEMAT INWESTYCJI	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzna i zagospodarowaniem terenu		
LOKALIZACJA	dz. nr 963/11, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4, powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza		
INWESTOR	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- BYDGOSKI" SP. Z O.O. ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowrocław		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
KONSTRUKCJA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Magdalena Radoła	upr. do proj. w spec. konstrukcyjnej nr 633/87.Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Martyna Maria Żak Sawiak	WKP/0027/POOK/22 w spec. konstr. - bud. bez ograniczeń,	
TREŚĆ RYS.			SKALA
Trzpień T1.2,T1.3,T1.4			1:20
DATA	MARZEC 2023	NR KONTRAKTU	299
BRANŻA K	NR REWIZJI	NR RYSUNKU K-20	

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.