


Trzpień T1.1.1x2 szt.



Wykaz zbrojenia

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	c _{nom} =15+5=20 mm

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500W	
				Ø6	Ø12
dla jednego słupa					
1	12	5159	4		20,64
2	6	915	31	28,37	
Długość całkowita wg średnic				[m]	20,7
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	18,4
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	24,7
Masa całkowita x2				[kg]	50

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT INWESTYCJI	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu				
LOKALIZACJA	dz. nr 963/1, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, iden. dz. 04/002_4, powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza				
INWESTOR	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- BYDGOSKIT SP. Z O.O. ul. Słodzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowrocław				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div></div>		Architektka Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 981 331 biuro@architektka.pl www.architektka.pl		
FUNKCJA KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Magdalena Radola	upr. do proj. w spec. konstrukcyjnej nr 63387/Pw			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Maria Żak Sawik	WKP/0027/POOK/22 w spec. konstr. - bud. bez ograniczeń,			
TREŚĆ RYS.				SKALA	
Trzpień T1.1.1				1:20	
DATA	MARZEC 2023	NR KONTRAKTU	299		
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	K-18		
Rysunek stanowi własność Architektka Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.					

Rysunek stanowi własność Architektka Sp. z o.o. i nie może być kopowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.