


km 0 + 000,00 - 0 + 075,00



Korytowanie podłoża na głębokość 25cm

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Remont drogi wewnętrznej na działce 94/44 w miejscowości Stara Wieś gmina Kutno			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	2
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Stanisław Sobczak	55/84	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	