

Przystosowanie sali lekcyjnej do ekopracowni

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Obiekt : Ekopracowania

Adres : ul. Kościuszki, Września

Data: 03.11.2023

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ICRRB - KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokołem wys. 10 cm wraz z utylizacją wykładziny	64,00	m2
2	ICRRB - KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie (wykucie starych i montaż nowych) w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	2,00	szt
3	ICRB - KNR 202-1115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, polimero-cementowe o grub. 10-15 mm	64,00	m2
4	ICRB - KNR 202-1113-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej z włókien syntetycznych przeznaczonych do budynków administracji publicznej i szkół	64,00	m2
5	ICRRB - KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	1,00	szt
6	KNR 202-1019-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, fabrycznie wykończone (wzór i kolor uzgodnić z Inwestorem) wraz z ościeżnicą	1,85	m2
7	KNR 202-1504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie ścian farbą lateksową kolorową tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni, wykonane: dwukrotnie	95,20	m2
8	ICRRB - KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	95,20	m2
9	CSRB3 - KNNR 009-0501-06-00 MRRiB Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych i przykręcanych: świetlówkowych z kloszem	6,00	szt
10	kalk własna Demontaż rolet okiennych (106x116 cm - 6 szt, 106x63 cm - 6 szt) oraz rzutnika z opuszczanym ekranem	1,00	kpl
11	CSRB3 - KNNR 009-0401-01-20 MRRiB Wymiana łączników instalacyjnych podtynkowych: przycisk "światło" (demontaż starych, montaż nowych)	1,00	szt
12	CSRB3 - KNNR 009-0402-03-24 MRRiB Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych (demontaż starych, montaż nowych)	2,00	szt
13	KNR 202-1505-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą	64,00	m2
14	KNNR 009-0501-01-44 MRRiB Dostawa kompletnej oprawy świetlówkowej 2x18W z odbłyśnikiem rastrowym, zapewniająca brak tętnienia światła z elektronicznym statecznikiem zapłonowym zapewniających zapłon bez efektu migotania światła	9,00	szt