

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem biurowo- socjalnym, wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko- Orlik 2012” w 2011 roku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Stawiguda”

Zestawienie prac do wykonania:

Boisko:

- a) Demontaż siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m - 289 mb.
- b) Montaż nowej siatki ogrodzeniowej wokół boiska o wysokości 4,0 m na istniejących słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm o rozstawie co 3 m. Siatka wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV o grubości 2,5 mm (3,7 mm z PCV) w kolorze zielonym. Naciągnięta drutem w 9 punktach. Siatka o wymiarach oczka 40 mmx 40 mm (+- 5 mm). Dodatkowo do wymiany dwie furtki.
- c) Demontaż siatki ogrodzeniowej wys. 2,0 m wraz z słupkami - 77,8 mb.
- d) Montaż Ogrodzenia panelowego 3D o wymiarach panela 2,0 x 2,0 m, grubość drutu panela 5 mm wraz z podmurówką o wysokości min. 200 mm. Słupek do paneli o wymiarach 40x 60 cm, kotwionych na beton min. B20.
- e) Piłkochwył wys. 6,0 m - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyłu to 28 mb. Piłkochwył montowany w linii prostej od strony lasu.
- f) Piłkochwył wys. ~~8,0 m~~ **6,0 m** - wykonany z siatki sznurkowej o grubości sznurka 5 mm w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu, o wymiarach oczka 100x 100 mm - długość piłkochwyłu to ~~35 mb~~ **28 mb**. Piłkochwył montowany w kształt litery „U”.
- g) Piłkochwył o długości 60,0 m po obu stronach boiska tj. łącznie 120 m o wysokości 6,0 m.
- h) Należy wykonać zadaszanie z lekkiej siatki, zabezpieczającej wypadanie piłek. Boisko do przykrycia o wymiarach 30,0m x 60,0 m.

Zakup bramek:

- a) Zakup i montaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,00 x 2,00 m. Wykonane z profilu aluminiowego anodowego, wzmocnionego - ożebrowanego, owalnego 100/1200 mm. Mocowane w tulejach. Głębokość 100/1200. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione zapewniające większą stabilność bramki. Siatka na bramkę osłonową polipropyłową, splot 4,0 mm, oczko 10x10 cm. Bramki posiadające atest potwierdzający możliwość stosowania w miejscach publicznych. – 2 szt.
- b) Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m. Wykonane z profilu aluminiowego anodowego, wzmocnionego- ożebrowanego, owalnego 80/100 mm. Mocowane w tulejach. Głębokość 100/1200. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione zapewniające większą stabilność bramki. Siatka na bramkę osłonową polipropyłową, splot 4,0 mm, oczko 10x10 cm. Bramki posiadające atest potwierdzający możliwość stosowania w miejscach publicznych. – 2 szt.

Oświetlenie:

- a) Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne - 10 lamp z trzema halogenami oraz 1 lampa z czterema halogenami.
Oprawy oświetleniowe LED na istniejącym słupie o mocy 1200 W, o wydajności świetlnej na poziomie

200Lm/W. W tym montaż nowych wysięgników do mocowania oprawy oświetleniowej LED.

Zaplecze biurowo - socjalne:

- a) Malowanie ścian – 248,2 m²
- b) Wymiana podłogi – 58 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,2 cm - płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035; 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- c) Wymiana drzwi 100x200 - 10 szt.
- d) Wymiana podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,1 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy)
- e) Wymiana drzwi aluminiowych 2,2 m x 2,2 m - 2 szt.
- f) Wymiana natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę,

1. POMIESZCZENIE NR 1

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

2. POMIESZCZENIE NR 2

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

3. POMIESZCZENIE NR 3

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.
- wymiana natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę – ilość zgodnie z rys.

4. POMIESZCZENIE NR 4

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.
- wymiana natrysków, sanitariatów, umywalek, zasilenie w ciepłą wodę – ilość zgodnie z rys.

5. POMIESZCZENIE NR 5

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

6. POMIESZCZENIE NR 6

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ 0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

7. POMIESZCZENIE NR 7

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

8. POMIESZCZENIE NR 8

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.

9. POMIESZCZENIE NR 9

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.
- wymiana natrysków, sanitariatów, umywalk, zasilenie w ciepłą wodę – ilość zgodnie z rys.

10. POMIESZCZENIE NR 10

- malowanie ścian – 22,10 m²
- wymiana podłogi – 5,80 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane.
- wymiana natrysków, sanitariatów, umywalk, zasilenie w ciepłą wodę – ilość zgodnie z rys.

11. POMIESZCZENIE SP3 – KORYTARZ

- malowanie ścian – 27,2 m²
- wymiana podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,10 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy)
- wymiana drzwi aluminiowych 2,2 x 2,2 m – szt. 2

ZESTAWIENIE PRAC ŁĄCZNIE:

- malowanie ścian – 248,20 m²
- wymiana podłogi – 58,00 m² (warstwowe panele podłogowe: 2,20 cm – płyta OSB4+15,00 cm wełna mineralna λ0,035, 0,01 cm + wykładzina kauczukowa antypoślizgowa)
- wymiana drzwi 100x200 - stalowe (blacha ocynkowana o grubości minimum 0,5 mm, malowane proszkowo - kolory standardowe), jednoskrzydłowe, wewnętrzne, pełne wraz z ościeżnicą, klamką i wkładką, zawiasy regulowane. – 10 szt.
- wymiana podłogi drewnianej – 12,10 m² (2,10 cm – deska tarasowa, panel podłogowy tarasowy)
- wymiana drzwi aluminiowych 2,22 x 2,2 m – szt. 2
- wymiana natrysków, sanitariatów, umywalk, zasilenie w ciepłą wodę