Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Graniczna Boczna					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		160*5	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (materiał inwestora)	m2		
		160*5	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNK 2-06 0405-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wraz z zapleczem betonowym, materiał inwestora)	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
4	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 12 cm na betonie cementowym (50x50x12 materiał inwestora)	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce klińcowej (materiał inwestora)	m2		
		160 * 4,5	m2	720,000	
				RAZEM	720,000

mgr inż. Kr[illegible]
Upr.bud. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAP/0023/OWOD/11

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Użytkownik: Krystian Popiela