

1)ISTNIEJĄCE OGORDZENIE WEWNĘTRZNE DO DEMONTAŻU: 272,3 m (łącznie z bramami)
2)ISTNIEJĄCE OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE DO DEMONTAŻU (z uwagi na kolizję z nowoprojektowanym ogordzeniem): 1471,5 m (łącznie z bramami i furtkami)
3). NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE: 1561,7 m (bez bram i furtek)

LEGENDA:

- 4 — BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCA BRAMA DO USUNIĘCIA
- FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE WG SYSTEMU BETAFENCE
- B1 — PROJEKTOWANA BRAMA B1- ROZWIERANA DWUSKRZYDŁOWA WG SYSTEMU BETAFENCE: BRAMA 2W 5200x2000mm + ODKOS (Ø 12mm)
- B2 — PROJEKTOWANA BRAMA B2 ROZWIERANA DWUSKRZYDŁOWA WG SYSTEMU BETAFENCE: B2: BRAMA 2W 9000x2000mm + ODKOS (Ø 12mm)
- B3/B4/B5/B6 — PROJEKTOWANA BRAMA - ROZWIERANA DWUSKRZYDŁOWA WG SYSTEMU BETAFENCE: BRAMA 2W 4800x2000mm + ODKOS (Ø 12mm)
- F1 NYLOFOR 3DS — PROJEKTOWANA FURTKA F1 i F3 ROZWIERANA JEDNOSKRZYDŁOWA WG SYSTEMU BETAFENCE: FURTKA F1: 1W 1600x2000mm +ODKOS (Ø 12mm) FURTKA F3: 1W 1200x2000mm +ODKOS (Ø 12mm)
- OZNACZENIE PASMA O SZER.2 m LICZĄC OD OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGOOGRODZENIE ZEWNĘTRZNE
- ELEMENTY DEMONTOWANE (BRAMY, OGRODZENIE WEWNĘTRZNE)
- słupy istniejące
- słupy nowoprojektowane S-90PC-3 z wysięgnikami wg zestawienia patrz tabela nr 1 opis techn.
- 955518 TIARA LED M 4100lm 740 RW3 IP66 I kl. DALI SP10kV (37W)
- 955556 TIARA LED M 6850lm 740 RW3 IP66 I kl. DALI SP10kV (54W)
- XX — DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI Z NUMERACJĄ (SZCZEGÓŁY WG. ARCHITEKTURY ZIELENI)
- U-XX — USKOK WYSOKOŚCIOWY W PRZEBIEGU OGRODZENIA (DUBLOWANIE SŁUPKÓW)

NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE
odc.A-B: 26,9 m
odc.B-C: 15,0 m (wliczając bramę i furtkę)
odc.D-E: 73,6 m
odc.E-F: 2,1 m
odc.G-H: 3,1 m
odc.H-I: 113,5 m
odc.J-K: 235,8 m
odc.K-L: 69,7 m
odc.L-M: 73,0 m (wliczając furtkę)
odc.N-O: 95,2 m
odc.O-P: 18,6 m (wliczając bramy)
odc.P-R: 173,5 m
odc.R-S: 4,8 m (wliczajac bramę)
odc.S-T: 295,1 m
odc.T-U: 4,8 m (wliczajac bramę)
odc.U-W: 46,9 m
odc.X-Y: 228,1 m
odc.Y-Z: 65,7 m
odc.Z-ZA: 1,7 m
odc.ZA-ZB: 11,1 m
odc. ZB-ZC: 30,1 m
RAZEM: 1561,7 m (bez bram i furtek)

UWAGA:
1). PRZEBIEG NOWOPROJEKTOWANEGO OGRODZENIA POKRYWA SIĘ Z GRANICA DZIAŁKI, CHYBA ŻE POKAZANO INACZEJ.
2). ISTNIEJACE SIECI BEZ ZMIAN.
3). OBSZAR OPRACOWANIA DOTYCZY PASMA OD GRANICY DZIAŁKI DO 2.5 m W KIERUNKU WNĘTRZA DZIAŁKI - PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO. WYJĄTEK STANOWI DEMONTAŻ OGRODZENIA WEWNĘTRZNEGO.
4). DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W PAŚMIE 2m LICZĄC OD OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO DO WĘTRZA DZIAŁKI, OZNACZONO WYŁACZNIE DRZEWA PODLEGAJĄCE WNIOSKOWI NA WYCINKĘ (SZCZEGÓŁY POKAZANO NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU).
5). PROJEKT ZOSTAŁ OPRACOWANY NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH PRZYJĘTEJ DO ZASOBU ODGiK SZI POD NR DRG-94/2020 Z DNIA 18/01/2021.
6). PROJEKT REALIZOWANY JEST WYŁĄCZNIE NA DZIAŁKACH NIE OBJĘTYCH ROSZCZENIAMI.
7). TYMCZASOWE ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI NA POCZET WYKONANIA OGRODZENIA PRZYWRÓCIĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO

Schemat/Keyplan



N

KONSMETAL ALIANS Sp. z o. o.	ul. Jana Kazimierza 60 lok U/2 01-248 Warszawa tel. 22 877-19-00 www.konsmetal.com.pl sejf@konsmetal.com.pl		
Inwestor:	SKARB PAŃSTWA - STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa		
Zadanie:	Zadanie inwestycyjne nr 01722: Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowości Warszawa		
Rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ 1		
Obiekt:	Kompleks wojskowy K-0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, jedn.ewid 146517, 8; obręb 2-04-04, działki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160.		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Bolesław Niebudek	557/68	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wojciech Gołąb	MA/069/04	
Branża: ARCHITEKTONICZNA	Data: 10.02.2021	Skala: 1:500	Nr rys.: PW-PZT-01
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY			Nr strony: