



POLANA TEMATYCZNA

SKALA 1:200, 1:50



WIDOK 1:200



RZUT SKALA 1:200


1. Trawnik
2. Obrzeże betonowe szer 8cm
3. Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland niefazowanej, kolor ceglasty gr. 6 cm
4. Nawierzchnia z kostki betonowej typu granit , kolor piaskowy gr. 6 cm
5. Kosz na śmieci konstrukcja- stal lakierowana proszkowo, drewno lakierowane - 36sztuk
6. Tablica informacyjna 240x168cm, konstrukcja -stal nierdzewna ,płyta OSB - 28sztuk
7. ławka metalowo-drewniana z oparciem i poręczami - 43sztuk

OZNACZENIA

6.0	KOSTKA BETONOWA TYPU GRANIT
3.0	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
10.0	PODBUDOWA Z KRUSZYWA Ø 0-31,5
10.0	WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKU

15.0	WARSTWA HUMUSU
GRUNT	RODZIMY

15.0	WARSTWA HUMUSU
GRUNT	RODZIMY



PRZEKRÓJ SKALA 1:50

Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX					
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3					
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11					
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 4	NR ARCH.	3.41/2017/6. 11.12.2016r.		
INWESTYCJA I	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary- Park przy ul. Zwycięstwa i Reymonta w Psarach, działka nr 323/2	BRANŻA	architektura		
ADRES		FAZA	wyk.		
TYTUŁ OPERACOWANIA	Projekt wykonawczy zagospodarowania parku przy ul.Zwycięstwa i Reymonta w Psarach, działka nr 323/2 - AKTUALIZACJA 2016				
TYTUŁ RYSUNKU	POLANA TEMATYCZNA- RZUT, WIDOK ,PRZEKRÓJ				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. poj. 516/77	SKALA	1:200		
	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz		1:50		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. poj. 516/77	DATA	marzec 2016		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz upr. 43SLOKK2012/II	NR RYS.	4		