



ISTNIEJĄCY POMNIK
DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA
-STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50




Pomnik odtworzyć z betonu architektonicznego.
Beton C25/30, stal B500SP
Zbrojenie - pręt Ø12 co 20cm
Pręty rozdzielcze - pręt Ø10 co 20cm
Otulina zbrojenia - 4.0cm
Pręty proste łączyć na zakład dł.min. 40cm
Wszystkie elementy styżczne z gruntem zaizolować przeciwwilgociowo.
Pozłome, odkryte elementy pomnika zaizolować przeciwwilgociowo i obłożyć płytami granitowymi gr.3cm.

WIDOK SKALA 1:50



STAN PROJEKTOWANY-PRZEKRÓJ
SKALA 1:50



Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX				
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3				
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11				
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul. Malinowicka 4		NR ARCH.	
INWESTYCJA I ADRES	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary . Park przy ul. Zwycięstwa i Reymonta w Psarach. działka nr 323/2		BRANŻA	architektura
			FAZA	wyk.
TYTUŁ OPRACOWANIA	Projekt wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary . Park przy ul.Zwycięstwa i Reymonta w Psarach. działka nr 323/2 - AKTUALIZACJA 2016			
TYTUŁ RYSUNKU	POMNIK - STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77	SKALA	1:50	
	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr.nr 43/SLOKK2012/II			
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz - upr. proj. 516/77	DATA	marzec 2016	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Szymon Mazurkiewicz - upr.nr 43/SLOKK2012/II	NR RYS.	7	

RZUT - SKALA 1:50