

ZAKRES PRAC

Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku pralni Zakładu Karnego w Krzywańcu

1. **Demontaż i montaż drzwi z ościeżnicą regulowaną – 1 szt.** (kpl. drzwi po stronie Zamawiającego)
2. **demontaż i montaż parapetu – 1 szt.** (parapet po stronie Zamawiającego)
kolor biały , plastikowy, dł. 150 cm
3. **demontaż i montaż grzejnika c.o. – 1 szt.** (grzejnik po stronie Zamawiającego)
kolor biały, aluminiowy, dł. 70 cm
4. **demontaż i montaż WC na podtynkowe – 1 szt.** (wc podtynkowe po stronie Zamawiającego)
5. **montaż brodzika prysznicowego z kabiną prysznicową i z zestawem prysznicowym – 1 szt.** (brodzik prysznicowy z kabiną i zestawem prysznicowym po stronie Zamawiającego)
6. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7m²** (płytki po stronie Zamawiającego, fuga i klej po stronie Wykonawcy)
7. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 16 m²**
(płytki po stronie Zamawiającego, fuga i klej po stronie Wykonawcy)
8. **szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 22 m²,**
9. **wykonanie zabudowy rury z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej – około 2,3 m²,**
10. **wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 1 szt.,**
11. **wymiana, przerobienie :**
 - a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 30 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 20m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 2 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 1 szt., montaż gniazda podtynkowego – 1 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego)
 - b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego.