

Budynek mieszkalny (Pałac) - roboty budowlane piwnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe na parterze - ścianki				
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,21+1,63)*3,84	m2	10,91
		razem	m2	10,91
2	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 6,64*3,84*0,37	m3	9,43
		razem	m3	9,43
3	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 10,91+9,43	m3	20,34
		razem	m3	20,34
4	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 10,91+9,43	m3	20,34
		razem	m3	20,34
2. Roboty rozbiórkowe - strop pomiędzy parterem i piwnicą				
5	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 6,64*6,77	m2	44,95
		razem	m2	44,95
6	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej 44,95	m2	44,95
		razem	m2	44,95
7	KNR 4-04 0406/02	Rozebranie ślepego pałapu 44,95	m2	44,95
		razem	m2	44,95
8	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 44,95	m2	44,95
		razem	m2	44,95
9	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 44,95	m	44,95
		razem	m	44,95
3. Roboty rozbiórkowe - słupy murowane i drewniane w piwnicy				
10	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 0,4*0,4*2,0*3	m3	0,96
		razem	m3	0,96
11	KNR 4-04 0102/02	Analogia - rozebranie słupów drewnianych w budynkach 3	szt	3
		razem	szt	3
12	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie belek, zasypek, podsufitki i podłóg drewnianych, słupów drewnianych i z ceglanek z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku (0,4*0,4*2,0*3*2) (6,67*6,64)-(0,3*0,3*6,8*7) 0,032*6,67*6,64	m3 m3 m3	1,92 40 1,42
		razem	m3	43,34
13	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	43,34
4. Roboty nowe - odwrócenie stropu pomiędzy piwnicą a parterem				
14	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 16	gniazdo	16
		razem	gniazdo	16
15	KNR 4-01 0203/01	Wykonanie poduszek betonowych w wykutych gniazdach pod belki stalowe 16*0,4*0,3*0,2	m3	0,38
		razem	m3	0,38

Budynek mieszkalny (Pałac) - roboty budowlane piwnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNP 7-01 0155.2/01	Montaży belek stropowych stalowych z dwuteownika IPE 240, S235 6,95*8*30,7	kg	1 706,92
		razem	kg	1 706,92
17	KNNR-W 3 0401/06	Montaż płyt stropowych WPS na dźwigarach stalowych 6,64*6,77	m2	44,95
		razem	m2	44,95
18	KSNR 2 0602/03	Izolacja poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe 44,95	m2	44,95
		razem	m2	44,95
19	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x 2 [RMS=2] 44,95*2	m2	89,9
		razem	m2	89,9
20	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	44,95
21	KNR 2-02s 1102/03 (dopłata 3x)	Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm	m2	44,95
22	KNR 2-02s 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną - Winigam	m2	44,95
23	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	44,95
24	KNR 2-02s 0803/02	Tynki zwykle wykonywane ręcznie stropu kat.II stropu w piwnicy 6,35*6,64	m2	42,16
		razem	m2	42,16
25	KNR 0-14 2010/05	Ścianki dwuwarstwowe 75-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - parter (6,64+1,60+1,29)*3,84	m2	36,6
		razem	m2	36,6
26	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - parter 36,6*2	m2	73,2
		razem	m2	73,2
27	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 73,2	m2	73,2
		razem	m2	73,2